

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/007
Stavba: Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

JKSO: 801
Miesto: Dargov
CPV: 45000000-7

KS:
Dátum: 13.2.2025
CPA:

Objednávateľ:
obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO: 45875669
IČ DPH: SK2023116843

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ján Sciranko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 608,97

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	281 608,97	64 770,06

Cena s DPH v EUR 346 379,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/007

Stavba: Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Miesto: Dargov

Dátum:

13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		281 608,97	346 379,03
2025/007-001	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien	45 271,71	55 684,20
2025/007-002	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom - sokeľ	27 161,58	33 408,74
2025/007-003	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevvykurované priestory	65 630,71	80 725,77
2025/007-004	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	27 627,06	33 981,28
2025/007-005	Zvýšenie mobility a debarierizácia - rampa	31 869,74	39 199,78
2025/007-006	Ostatné stavebné úpravy budovy, ktoré nemajú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	22 662,99	27 875,48
2025/007-007	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	14 007,35	17 229,04
2025/007-008	TČ (tepelné čerpadlo)	15 850,00	19 495,50
2025/007-009	Vykurovanie a rozvody	25 492,43	31 355,69
2025/007-010	FVZ Malý zdroj 6 kW	6 035,40	7 423,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-001 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO: 45875669

IČ DPH: SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			45 271,71
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			45 271,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	45 271,71	23,00%	10 412,49
Cena s DPH	v	EUR	55 684,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-001 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	45 271,71
HSV - Práce a dodávky HSV	41 115,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 936,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 319,45
99 - Presun hmôt HSV	858,88
PSV - Práce a dodávky PSV	2 091,64
762 - Konštrukcie tesárske	1 142,73
764 - Konštrukcie klampiarske	948,91
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 065,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 271,71

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-001 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 271,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 115,07
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				28 936,74
1	K	978015291.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	311,525	2,95	919,00
2	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky alebo lešenia	m2	355,893	1,10	391,48
3	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	44,368	2,05	90,95
4	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	311,525	4,32	1 345,79
5	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy "A"	m2	197,166	73,85	14 560,71
6	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm "C"	m2	114,359	50,60	5 786,57
7	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozteraná, hr. 2 mm	m2	311,525	17,15	5 342,65
8	K	624601211	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - tmelenie pod klampierske prvky	m	27,000	2,95	79,65
9	K	624601221	Tmelenie škár PUR tmel - tmelenie pod klampierske prvky	m	27,000	2,30	62,10
10	K	624601211a	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm - vnútorných kútov pred omietkou"	m	127,800	2,80	357,84
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 319,45
11	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	544,000	2,35	1 278,40
12	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	544,000	1,65	897,60
13	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m 4 mesiace	m2	2 176,000	0,99	2 154,24
14	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	544,000	2,10	1 142,40
15	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	61,900	12,10	748,99
16	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	64,900	4,30	279,07
17	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	85,240	5,84	497,80
18	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	141,140	3,10	437,53
19	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	30,900	4,15	128,24
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sušiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,923	13,00	272,00
21	K	979011121.S	Zvislá doprava sušiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,923	8,15	170,52
22	K	979081111.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,923	15,45	323,26
23	K	979081121.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	313,845	0,48	150,65
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,923	12,99	271,79
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,923	1,45	30,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,923	35,60	744,86
27	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	20,923	69,60	1 456,24
28	K	989281321.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom	t	14,068	23,85	335,52

D 99 Presun hmôt HSV 858,88

29	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	8,700	66,90	582,03
30	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	8,700	3,20	27,84
31	K	998009021.S	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, lešenie, mimo stav. k.ď. 1 km	t	8,700	1,25	10,88
32	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,127	16,50	150,60
33	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	9,127	8,60	78,49
34	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	9,127	0,99	9,04

D PSV Práce a dodávky PSV 2 091,64

D 762 Konštrukcie tesárske 1 142,73

61	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľštvovania škár	m2	55,710	5,60	311,98
62	M	607260000300.S	Doska OSB nabrúsená hr. 18 mm	m2	60,167	11,40	685,90
63	K	762841821.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, -0,04500 t	m2	55,710	2,60	144,85

D 764 Konštrukcie klampiarske 948,91

64	K	764410850.S	Demontáž oplechovania rš od 100 do 1000 mm, - 0,00135t	m	27,000	1,60	43,20
65	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 390 mm	m	25,900	32,50	841,75
66	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	2,100	27,25	57,23
67	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	88,00	4,05
68	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,046	38,00	1,75
69	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0,690	1,35	0,93

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 065,00

72	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	725,00	725,00
73	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	kpl	1,000	890,00	890,00
74	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kpl	1,000	450,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-002 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom -
sokel

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO: 45875669

IČ DPH: SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 161,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				27 161,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znížená	27 161,58	23,00%	6 247,16	
Cena s DPH		v EUR		33 408,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-002 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom - sokel

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 161,58
HSV - Práce a dodávky HSV	24 445,08
1 - Zemné práce	5 239,05
2 - Zakladanie	68,47
5 - Komunikácie	1 065,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 287,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 346,69
99 - Presun hmôt HSV	3 437,93
PSV - Práce a dodávky PSV	2 516,50
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 927,23
713 - Izolácie tepelné	589,27
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	200,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 161,58

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-002 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom - sokel

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 161,58

D HSV Práce a dodávky HSV

24 445,08

D 1 Zemné práce

5 239,05

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	30,950	1,86	57,57
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,760	45,70	1 497,13
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	18,570	69,50	1 290,62
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,570	1,60	29,71
5	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	18,570	3,45	64,07
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,570	0,45	8,36
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,570	9,50	176,42
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,570	0,75	13,93
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,570	28,70	532,96
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,570	4,45	82,64
11	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	35,097	15,95	559,80
12	K	180401212.S	Založenie trávnikára lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	185,700	0,50	92,85
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,285	7,10	65,92
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,950	0,40	12,38
15	M	583310003800	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,428	13,95	103,62
16	M	583310003700	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,428	13,30	98,79
17	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	185,700	0,20	37,14
18	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	185,700	1,55	287,84
19	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	11,142	20,40	227,30

D 2 Zakladanie

68,47

20	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	30,950	1,35	41,78
21	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatralex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	35,593	0,75	26,69

D 5 Komunikácie

1 065,15

22	K	596811321	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	34,045	12,80	435,78
23	M	592460014300	Platňa betónová PREMAC ESTER, rozmer 500x500x50 mm, grafit	ks	128,443	4,90	629,37

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 287,79

24	K	622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástredek cementový, krytie 100%	m2	37,140	12,10	449,39
----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	622465123.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacía omietka, hr. 20 mm	m2	37,140	26,80	995,35
26	K	631315811.S	Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,828	38,75	380,84
27	M	599310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	9,926	110,00	1 091,86
28	K	978015291.S	Oličenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	60,632	2,70	163,71
29	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky alebo lešenia	m2	60,632	1,05	63,66
30	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	60,632	4,30	260,72
31	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy "B"	m2	18,162	55,00	998,91
32	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej častí hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy "D"	m2	39,860	45,70	1 821,60
33	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy "B1"	m2	1,080	38,10	41,15
34	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej častí hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy "D1"	m2	1,530	33,00	50,49
35	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	60,632	16,00	970,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 346,69

36	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	32,450	4,80	155,76
37	M	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	66,523	1,70	113,09
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sušiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,228	12,00	290,74
39	K	979011121.S	Zvislá doprava sušiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	24,228	8,00	193,82
40	K	979081111.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,228	16,40	397,34
41	K	979081111.S.1	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,228	12,60	305,27
42	K	979081121.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	363,420	0,45	163,54
43	K	979081121.S.1	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	363,420	0,40	145,37
44	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,228	11,50	278,62
45	K	979082111.S.1	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,228	11,15	270,14
46	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,228	1,38	33,43
47	K	979082121.S.1	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,228	1,13	27,38
48	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,228	39,65	960,64
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,228	39,10	947,31
50	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	24,228	81,50	1 974,58
51	K	979089713.S.1	Prenájom kontajneru 7 m3	t	24,228	41,00	993,35
52	K	989281321.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom	t	4,271	22,55	96,31

D 99 Presun hmôt HSV 3 437,93

53	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	97,447	17,60	1 715,07
54	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	97,447	9,80	954,98
55	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	194,894	0,89	173,46
56	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameníva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	97,447	2,35	229,00
57	K	998222094.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameníva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	97,447	1,35	131,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	998222095.S	Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	194,894	1,20	233,87

D PSV Práce a dodávky PSV 2 516,50

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 927,23

59	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	37,140	17,60	653,66
60	K	711112011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	37,140	0,45	16,71
61	M	245620000500	Náter penetračný živičný PCI Pecimor P, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy	kg	9,285	3,00	27,86
62	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	32,450	3,45	111,95
63	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	37,318	1,80	67,17
64	K	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš.125+ 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	64,900	12,20	791,78
65	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upravenie PVC lišty	ks	194,700	0,85	165,50
66	M	553430004400a	Ukončovacia lišta vyrobená z PVC pre nopovú fóliu rš 125	m	74,635	1,10	82,10
67	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	32,50	7,18
68	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,221	7,50	1,66
69	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. ď. I začiatých 1000m	t	3,315	0,50	1,66

D 713 Izolácie tepelné 589,27

70	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	37,140	4,85	180,13
71	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stávieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	37,883	10,80	409,14

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 200,00

72	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-003 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií
oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 630,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	65 630,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	65 630,71	23,00%	15 095,06

Cena s DPH	v EUR	80 725,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
Č DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-003 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

65 630,71

HSV - Práce a dodávky HSV

6 249,71

1 - Zemné práce

2 126,60

2 - Zakladanie

1 144,45

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

27,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 119,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 832,26

PSV - Práce a dodávky PSV

57 371,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 215,66

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 374,27

713 - Izolácie tepelné

8 399,27

762 - Konštrukcie tesárske

7 318,36

764 - Konštrukcie klampiarske

30 401,09

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

5 198,45

766 - Konštrukcie stolárske

519,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

409,30

777 - Podlahy syntetické

1 535,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 010,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

65 630,71

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-003 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 630,71

D HSV Práce a dodávky HSV

6 249,71

D 1 Zemné práce

2 126,60

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,651	75,00	1 098,83
2	K	131211119.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	14,651	13,10	191,93
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	14,651	1,70	24,91
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,651	4,50	65,93
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	219,765	0,45	98,89
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,651	12,00	175,81
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	14,651	0,80	11,72
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,651	31,30	458,58

D 2 Zakladanie

1 144,45

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,186	67,90	284,23
10	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,279	137,00	860,22

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

27,15

11	K	316381216.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	0,627	43,30	27,15
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 119,25

12	K	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	15,000	10,85	162,75
13	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,349	194,00	649,71
14	K	631319161.S	Príplatek za prehad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	3,349	69,00	231,08
15	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	41,860	0,20	8,37
16	M	283290003500	Oddeľovacia fólia, PCI	m2	48,139	0,90	43,33
17	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	26,500	0,30	7,95
18	M	283320005000.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddialovanie poterov od stenových konštrukcií	m	26,765	0,60	16,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 832,26

19	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	15,000	1,80	27,00
20	K	979011111.S	Zvislá doprava suťny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,745	12,50	46,81
21	K	979011121.S	Zvislá doprava suťny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,329	9,50	41,13
22	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suťnu výšky do 10 m	ks	4,329	41,00	177,49
23	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suťnu výšky do 10 m	m	4,329	9,80	42,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,329	14,90	64,50
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,935	0,50	32,47
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,329	12,30	53,25
27	K	979089411.S	Poplatok za skládku - Izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	4,329	235,00	1 017,32
28	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,329	76,20	329,87

D PSV Práce a dodávky PSV 57 371,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 215,66

29	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	41,860	0,30	12,56
30	M	245620000500	Náter penetračný živičný PCI Pacimor P, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy	kg	12,558	3,15	39,56
31	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	41,860	23,30	975,34
32	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	5,300	15,30	81,09
33	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,300	0,40	2,12
34	M	245620000500	Náter penetračný živičný PCI Pacimor P, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy	kg	1,590	3,50	5,57
35	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	41,860	0,65	27,21
36	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	48,139	1,50	72,21

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 374,27

37	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	276,398	1,00	276,40
38	M	745082011	VARIO® XtraSafe	m2	317,858	3,40	1 080,72
39	M	745082013	VARIO® XtraTape	ks	27,640	27,20	751,81
40	M	4386	Isover Vario XtraFit tesnací tmel - 310 ml	bal	27,640	9,60	265,34

D 713 Izolácie tepelné 8 399,27

41	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	168,170	2,20	369,97
42	M	631650001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy	m2	133,060	10,45	1 390,48
43	M	631650004400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm pre šikmé strechy	m2	220,095	12,50	2 751,19
44	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	56,050	5,50	308,28
45	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	58,852	11,35	667,97
46	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do teplota	m2	18,546	7,20	133,53
47	M	TRAM30	EPS trám, hrúbka 300mm, šikmé strechy a stropy, ISOVER	ks	22,255	5,20	115,73
48	M	EPSKRIZ30	EPS križ 300, šikmé strechy a stropy, ISOVER	ks	13,910	7,30	101,54
49	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	41,860	1,20	50,23
50	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie staviab, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	42,697	14,00	597,76
51	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	276,600	2,20	608,52
52	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	318,090	2,45	779,32
53	K	713161660.S	Nápojenie fólie lepiacim tmelom na ohraničujúce konštrukcie	m	85,900	4,30	369,37
54	K	998713101.S.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,426	40,80	98,98
55	K	998713194.S.1	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	2,426	12,00	29,11
56	K	998713199.S.1	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	36,390	0,75	27,29

D 762 Konštrukcie tesárske 7 318,36

57	K	762112130.S	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	3,980	8,60	34,23
----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	605470000200.S	Hranoľy drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,131	1 001,50	131,20
59	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinca, svorníky, fixačné dosky	m3	0,119	226,00	26,89
60	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	974,000	1,20	1 168,80
61	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	2,338	500,00	1 169,00
62	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	581,000	2,40	1 394,40
63	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	1,394	465,00	648,21
64	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kľiny - svorky, dosky, klinca, pásová oceľ, vruty	m3	3,732	34,80	129,87
65	K	762841210.S	Montáž podblijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľšťovania škár	m2	42,950	5,00	214,75
66	M	611920007100.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 19 mm, šírka 121 mm, smrek, I. trieda	m2	46,386	16,60	770,01
67	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek prískrutkovaním	m2	61,464	6,00	368,78
68	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	70,684	17,50	1 236,97
69	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,279	65,00	18,14
70	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,279	19,50	5,44
71	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	4,185	0,40	1,67

D 764 Konštrukcie klampiarske 30 401,09

72	K	764171233.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy nad 45°	m	61,900	12,90	798,51
73	K	764171243.S	Úžabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy nad 45°	m	20,000	19,00	380,00
74	K	764171262.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy nad 45°	ks	2,000	7,99	15,98
75	K	764171265.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy nad 45°	m	61,900	8,20	507,58
76	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	3,200	75,60	241,92
77	K	764171303.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 45°	m2	276,600	75,00	20 745,00
78	K	764171813.S	Štartovací profil z pásovej ocele pozink	ks	1,000	2,20	2,20
79	K	764171875.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy nad 45°	m	20,500	24,10	494,05
80	K	764171918.S	Pás vetrací odvetranie strechy, šírky do 80 mm	m	61,900	7,50	464,25
81	K	764172130.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy nad 45°	m	61,900	33,30	2 061,27
82	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	56,400	1,20	67,68
83	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	146,700	0,95	139,37
84	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	7,500	38,00	285,00
85	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	48,900	41,50	2 029,35
86	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	5,000	30,00	150,00
87	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000	34,80	174,00
88	K	764359441.S	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	8,60	43,00
89	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	18,000	1,20	21,60
90	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	5,000	7,75	38,75
91	M	553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm	ks	5,000	14,00	70,00
92	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	5,000	8,80	44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	553440048800	Koleno lisované pozink farebný K 120, 85°, priemer 120 mm, KJG	ks	5,000	14,30	71,50
94	K	764454434.S	Montáž kruhových koľien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	8,45	50,70
95	M	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	6,000	12,40	74,40
96	K	764454442.S	Montáž objímky skruľkovacej z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	18,000	3,40	61,20
97	M	553440051000.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	18,000	4,50	81,00
98	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	18,000	45,40	817,20
99	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,328	85,00	282,88
100	K	998764194.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	3,328	37,20	123,80
101	K	998764199.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 10	t	49,920	1,30	64,90

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 5 198,45

102	K	765321813.S	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon nad 45°, -0,01300 t	m2	276,600	8,40	2 323,44
103	K	765328812.S	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do suty krytiny hladkej, sklon nad 45°, -0,00200 t	m	74,450	2,30	171,24
104	K	765901061	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus nad 35°, na kroky	m2	318,090	8,50	2 703,77

D 766 Konštrukcie stolárske 519,00

105	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	54,00	54,00
106	M	612330001000.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené s požiarou odolnosťou 45min 600x1100 mm	ks	1,000	465,00	465,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 409,30

107	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	80,00	80,00
108	M	611330001700.S	Strešný výlez pre profilované krytiny, šxv 460x550 mm	ks	1,000	105,00	105,00
109	K	767310125.S	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	1,000	55,00	55,00
110	M	611380007900.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 550x780 mm	ks	1,000	22,30	22,30
111	K	767310125.S	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	1,000	53,00	53,00
112	M	611380001400.S	Tesniace lemovanie pre strešné okná a výlezy, šxv 660x980 mm, profilované krytiny	ks	1,000	94,00	94,00

D 777 Podlahy syntetické 1 535,60

113	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	44,510	9,50	422,85
114	K	777610015.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, penetračný náter, vrchný náter	m2	44,510	25,00	1 112,75

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 010,00

115	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín - príplatok za odstránenie azbestu, vypracovanie PD a žiadostí na RUVZ a OU ŽP	hod	60,000	33,50	2 010,00
-----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-004 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 627,06
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	27 627,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 627,06	23,00%	6 354,22

Cena s DPH	v EUR	33 981,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
Č DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-004 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 627,06
HSV - Práce a dodávky HSV	2 879,34
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	162,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 344,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 372,59
PSV - Práce a dodávky PSV	24 747,72
766 - Konštrukcie stolárske	8 584,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 163,26
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 627,06

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-004 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 627,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 879,34

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 162,00

1	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	27,00	162,00
---	---	-------------	--------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 344,75

2	K	612425931.S	Omielka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	61,970	21,70	1 344,75
---	---	-------------	--------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 372,59

3	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do sutí plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	42,000	0,55	23,10
4	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	95,840	7,00	670,88
5	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	24,540	6,20	152,15
6	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	3,000	1,19	3,57
7	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,225	94,30	21,22
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,381	13,90	33,10
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,381	8,90	21,19
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,381	16,60	39,52
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,715	0,50	17,86
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,381	12,20	29,05
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,381	1,50	3,57
14	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,381	73,50	175,00
15	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	2,381	76,60	182,38

D PSV Práce a dodávky PSV 24 747,72

D 766 Konštrukcie stolárske 8 584,46

16	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	99,400	11,40	1 133,16
17	M	611410009400.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1450x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	455,00	1 820,00
18	M	611410010200.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1550x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	428,00	428,00
19	M	611410010000.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1550x1300 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	363,00	363,00
20	M	611410006300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 780x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	166,00	830,00
21	M	611410005300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x550 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	115,00	230,00
22	M	611410007400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 950x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	254,00	254,00
23	M	611410007300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 950x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	256,00	512,00
24	M	611410005400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 500x700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	140,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	611410007200.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 950x1300 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	223,00	669,00
26	M	611410006700.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1300 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	185,00	185,00
27	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	23,000	16,50	379,50
28	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	84,000	16,20	1 360,80

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

16 163,26

29	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,800	18,50	144,30
30	M	553410033300.S	Dvere hliníkové presklenené izolačným trojskлом vrátane zárubne a bočného a horného svetlíka "1d"	m2	3,553	1 300,00	4 618,90
31	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,740	19,00	318,06
32	M	553410032700.S	Dvere hliníkové presklenené izolačným trojskлом vrátane zárubne "2d"	m2	1,948	1 050,00	2 045,40
33	M	553410032700.S 1	Dvere hliníkové presklenené izolačným trojskлом vrátane zárubne "3d"	m2	1,576	900,00	1 418,40
34	M	553410032700.S 2	Dvere hliníkové presklenené izolačným trojskлом vrátane zárubne "4d"	m2	1,440	905,00	1 303,20
35	K	767658355.S	Montáž sekcionalnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	690,00	690,00
36	M	553410061940.S	Brána sekcionalna zaleplená pozink farebný s elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 60 mm, vxš 3600x3200 mm	ks	1,000	5 520,00	5 520,00
37	K	767658803.S	Demontáž brány plochy nad 9 do 13 m2, -0,328t	ks	1,000	105,00	105,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-005 - Zvýšenie mobility a debarierizácia - rampa

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 869,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 869,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	31 869,74	23,00%	7 330,04	
Cena s DPH		v EUR		39 199,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-005 - Zvýšenie mobility a debarierizácia - rampa

Miesto:

Dargov

Dátum:

13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

31 869,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 506,55

1 - Zemné práce

724,64

2 - Zakladanie

811,84

99 - Presun hmôt HSV

170,07

PSV - Práce a dodávky PSV

30 363,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

30 363,19

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 869,74

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-005 - Zvýšenie mobility a debarierizácia - rampa

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAI-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 869,74

D HSV Práce a dodávky HSV

1 506,55

D 1 Zemné práce

724,64

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,800	66,50	186,20
2	K	131211119.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,800	14,70	41,16
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	9,600	1,00	9,60
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,600	2,00	19,20
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	144,000	0,50	72,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,600	11,60	111,36
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,600	0,80	7,68
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,600	28,90	277,44

D 2 Zakladanie

611,84

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhučnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,800	64,60	51,68
10	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,000	120,00	240,00
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,600	26,00	249,60
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	9,600	7,35	70,56

D 99 Presun hmôt HSV

170,07

13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,122	17,70	108,36
14	K	998011018.S	Príplatek za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	6,122	8,50	52,04
15	K	998011019.S	Príplatek (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začiatých 5000 m	t	12,244	0,79	9,67

D PSV Práce a dodávky PSV

30 363,19

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

30 363,19

16	K	767230035.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	5,065	60,00	303,90
17	M	553520000500.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm	m	5,065	355,00	1 798,08
18	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg Dodávka a montáž Bezbariérovej rampy podľa výkresu AS-22	kg	1 450,000	19,30	27 985,00
19	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,970	53,00	157,41
20	K	998767194.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,970	28,00	83,16
21	K	998767199.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. d. i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	44,550	0,80	35,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-006 - Ostatné stavebné úpravy budovy, ktoré nemajú vplyv na energetickú hodpodárnosť budovy

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 662,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 662,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	22 662,99	23,00%	5 212,49

Cena s DPH	v EUR	27 875,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-006 - Ostatné stavebné úpravy budovy, ktoré nemajú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 662,99
HSV - Práce a dodávky HSV	8 306,87
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	924,01
4 - Vodorovné konštrukcie	496,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 772,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	891,71
99 - Presun hmôt HSV	222,32
PSV - Práce a dodávky PSV	14 356,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	51,80
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	27,62
713 - Izolácie tepelné	184,47
762 - Konštrukcie tesárske	1 382,64
766 - Konštrukcie stolárske	974,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 596,15
771 - Podlahy z dlaždíc	157,79
776 - Podlahy povlakové	992,09
777 - Podlahy syntetické	745,47
783 - Nátery	45,70
784 - Maľby	3 197,49
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 662,99

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-006 - Ostatné stavebné úpravy budovy, ktoré nemajú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 662,99

D HSV Práce a dodávky HSV 8 306,87

D 2 Zakladanie 0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 924,01

1	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	38,50	77,00
2	K	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m ²	1,853	73,40	136,01
3	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvární hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	17,100	40,00	684,00
4	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložení spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	4,500	3,00	13,50
5	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	4,500	3,00	13,50

D 4 Vodorné konštrukcie 496,36

6	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m ³	0,342	150,00	51,30
7	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie	m ²	7,600	17,00	129,20
8	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie	m ²	7,600	4,85	36,86
9	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,150	1 860,00	279,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 772,47

10	K	612460243.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m ²	1,853	17,00	31,50
11	K	612460383.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	66,443	9,00	597,99
12	K	612481119.S	Poliahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	64,590	10,00	645,90
13	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m ²	3,500	8,20	28,70
14	K	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m ²	3,500	17,90	62,65
15	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Glsogrund PGM	m ²	56,050	2,95	165,35
16	K	625250517	Systém PCI Pecitherm - špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objekt	m	17,300	3,30	57,09
17	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	34,110	0,70	23,88
18	M	585520003200	Spojovací mostík na cementovej báze PCI Pericem Grund, na potery	kg	79,050	1,30	102,77
19	K	632450174	Cementová samonivelizačná stierka PCI Pericem 540, triedy CT-C25-F4, hr. 30 mm	m ²	56,050	59,00	3 306,95
20	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	55,00	55,00
21	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	220,00	220,00
22	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²	9,225	0,70	6,46
23	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²	9,225	1,00	9,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	632450451.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 50 mm	m2	5,400	85,00	459,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				891,71
25	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľtu, -1,90500t	m3	0,485	32,80	15,91
26	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, litých dlažieb a mazanín, betón alebo litý asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,923	105,00	96,92
27	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,225	2,60	23,99
28	K	978015291.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škrár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	3,500	2,80	9,80
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sušiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,482	12,30	42,83
30	K	979081111.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,482	14,60	50,84
31	K	979081121.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,230	0,50	26,12
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,482	12,20	42,48
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,482	1,45	5,05
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,482	70,00	243,74
35	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	t	3,482	77,00	268,11
36	K	989281321.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací materiál tehlový, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	t	3,139	21,00	65,92
D 99			Presun hmôt HSV				222,32
37	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	7,884	16,60	130,87
38	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	7,884	9,80	77,26
39	K	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	15,768	0,90	14,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 356,12
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				51,80
40	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou sítierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	2,700	19,00	51,30
41	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	40,00	0,36
42	K	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,009	7,90	0,07
43	K	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	0,135	0,55	0,07
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				27,62
44	K	712290010.S	Zholovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	16,298	1,05	17,11
45	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	18,743	0,55	10,31
46	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	34,20	0,14
47	K	998712194.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,004	8,00	0,03
48	K	998712199.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d.i začatých 1000m	t	0,060	0,50	0,03
D 713			Izolácie tepelné				184,47
49	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	14,018	5,00	70,09
50	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	14,298	7,70	110,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,066	42,00	2,77
52	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,066	11,80	0,78
53	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,990	0,75	0,74

D 762

Konštrukcie tesárske

1 382,64

54	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	26,700	10,00	267,00
55	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smreku, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčej	m3	0,529	760,00	402,04
56	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadsrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,481	145,00	69,75
57	K	762512235.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek približným	m2	14,018	5,00	70,09
58	M	605460002600.S	Dosky zo smreku nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčej	m3	0,363	575,00	208,73
59	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,336	45,90	15,42
60	K	762810024.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrulkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	14,018	20,50	287,37
61	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbľvanie - klince, svorky	m3	0,252	47,00	11,84
62	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,626	55,00	34,43
63	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,626	19,50	12,21
64	K	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	9,390	0,40	3,76

D 766

Konštrukcie stolárske

974,90

65	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovaní	ks	1,000	22,45	22,45
66	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	23,45	23,45
67	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierové voštlina, povrch fólia, plné	ks	1,000	123,00	123,00
68	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	66,50	266,00
69	M	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	4,000	135,00	540,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 596,15

70	K	767330845.S	Demontáž balkónovej markízy uchytenej na stenu šírky nad 4500 do 5000 mm, -0,03430t	ks	1,000	27,50	27,50
71	K	767340030.S	Montáž markízy kotvovej do steny, rovná strecha z polykarbonátu do plochy 10 m ²	m2	11,166	82,00	915,61
72	M	553580001500.S	Markíza M1	m2	7,440	535,00	3 980,40
73	M	553580001600.S	Markíza M2	m2	3,726	446,00	1 661,80
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	58,00	6,38
75	K	998767194.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,110	27,00	2,97
76	K	998767199.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,650	0,90	1,49

D 771

Podlahy z dlaždíc

157,79

77	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2,700	28,50	76,95
78	M	592460010000.S	Dlažba betónová, rozmer 300x300x60 mm, prírodná	m2	2,808	16,40	46,05
79	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do maľty veľ. 300 x 80 mm	m	2,900	3,65	10,59
80	M	592460010000.S	Dlažba betónová, rozmer 300x300x60 mm, prírodná	m2	0,290	14,70	4,26
81	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,422	30,00	12,66
82	K	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,422	10,50	4,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	6,330	0,45	2,85
D 776			Podlahy povlakové				992,09
84	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením poviakovýck podláh	m2	56,050	1,50	84,08
85	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	56,050	16,20	908,01
D 777			Podlahy syntetické				745,47
86	K	777610010	Epoxidový náter Sikafloor 2510 W dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter	m2	56,050	13,30	745,47
D 783			Nátery				45,70
87	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	0,481	95,00	45,70
D 784			Maľby				3 197,49
88	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	341,765	1,20	410,12
89	K	784410501.S	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	341,765	0,22	75,19
90	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	341,765	1,40	478,47
91	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	86,940	1,39	120,85
92	K	784452273.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	341,765	2,20	751,88
93	K	784482910.S	Oprava stierky stien v rozsahu 10 % výšky do 3,80 m	m2	254,825	1,30	331,27
94	K	784483910.S	Oprava stierky stropov v rozsahu 10 % výšky do 3,80 m	m2	86,940	1,23	106,94
95	K	784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	341,765	2,70	922,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-007 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO: 45875669

IČ DPH: SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 007,35
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 007,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 007,35	23,00%	3 221,69

Cena s DPH	v EUR	17 229,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-007 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 007,35
HSV - Práce a dodávky HSV	1 918,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 918,50
M - Práce a dodávky M	11 368,85
21-M - Elektromontáže	11 368,85
OST - Ostatné	720,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 007,35

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-007 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 007,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 918,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 918,50

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	10,000	1,15	11,50
2	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	560,000	0,10	56,00
3	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	785,000	0,55	431,75
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	650,000	1,70	1 105,00
5	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	120,000	2,40	288,00
6	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	5,000	5,25	26,25

D M Práce a dodávky M 11 368,85

D 21-M Elektromontáže 11 368,85

7	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,70	34,00
8	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	20,000	0,40	8,00
9	K	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	24,000	2,70	64,80
10	M	345410001400.S	Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2	ks	24,000	2,60	62,40
11	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	6,30	189,00
12	M	345410002600.S	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	30,000	2,50	75,00
13	M	ESV000000010	Svorka krabicová 2x0,5-2,5mm2 2-pólová	ks	90,000	0,15	13,50
14	M	ESV000000009	Svorka krabicová 3x0,5-2,5mm2 3-pólová	ks	150,000	0,15	22,50
15	M	ESV000000011	Svorka krabicová 4x0,5-2,5mm2 4-pólová	ks	90,000	0,20	18,00
16	M	ESV000000012	Svorka krabicová 5x0,5-2,5mm2 5-pólová	ks	90,000	0,22	19,80
17	K	210010373.S	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30	ks	5,000	19,80	99,00
18	M	345410008000.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VOI KB	ks	5,000	31,00	155,00
19	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	96,000	1,10	105,60
20	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,80	18,00
21	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	2,20	8,80
22	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,95	23,60
23	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,70	18,90
24	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	7,000	5,80	40,60
25	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	7,000	2,00	14,00
26	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	7,000	1,20	8,40
27	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	3,00	15,00
28	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	5,000	7,30	36,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	5,000	1,00	5,00
30	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	2,85	17,10
31	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	6,000	6,20	37,20
32	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	1,05	6,30
33	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	3,50	7,00
34	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	2,000	7,90	15,80
35	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,20	2,40
36	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	48,000	4,90	235,20
37	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodovodný	ks	24,000	1,85	44,40
38	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	48,000	3,60	172,80
39	K	210190001.S1	Montáž zásuvkovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	16,90	16,90
40	M	AIL23009001	Zásuvková skriňa pod omlietku s dvierkami, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, IP44, vstavané istenie ásvievk Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3	ks	1,000	135,00	135,00
41	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	33,00	33,00
42	M	AIL23009005	Rozvádzač RH - kompletné vyzbrojená rozvodnica vrátane prístrojového vybavenia, zapojená v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnéj dokumentácie a atastu	ks	1,000	1 530,00	1 530,00
43	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	31,000	5,50	170,50
44	M	AIL23009002	Svietidlo A - lineárne prisadené, LED svietidlo L: 1200mm, LED, AC 230V/50Hz, 36 W, 4000 lm, 4000 K, CRI 80, IP20	ks	20,000	66,00	1 320,00
45	M	AIL23009010	Svietidlo B - interiérové, LED, prisadené okrúhle 300 mm, AC 230V/50Hz, 12 W, 1200 lm, 4000 K, CRI 80, IP2020	ks	6,000	39,00	234,00
46	M	AIL23009011	Svietidlo D - Svietidlo ineriérové stropné okrúhle, prisadené, závesné, LED, 230V/50Hz, 24,5W, 3600 lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	5,000	55,00	275,00
47	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	14,000	6,50	91,00
48	M	AIL23009003	Svietidlo C - vonkajšie LED, nástenné so sen. pohybu, 20W, 2045lm, 230V/50Hz, IP44	ks	4,000	72,30	289,20
49	M	AIL23009013	Svietidlo D - Svietidlo lineárne prisadené, LED svietidlo L: 1200mm, LED, AC 230V/50Hz, 36 W, 3600 lm, 4000 K, CRI 80, IP54	ks	10,000	64,00	640,00
50	K	210201911.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	5,000	7,80	39,00
51	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	36,000	8,70	313,20
52	K	210201921.S	Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	4,000	8,30	33,20
53	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	40,000	1,50	60,00
54	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,30	57,50
55	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	22,00	22,00
56	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omlietku KO 125 E	ks	1,000	4,70	4,70
57	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	27,00	27,00
58	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	0,95	9,50
59	M	354410064600.S	Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	5,000	2,50	12,50
60	M	354410064800.S	Štítk orientáčny nerezový na zvod 1	ks	1,000	0,70	0,70
61	M	354410064900.S	Štítk orientáčny nerezový na zvod 2	ks	1,000	0,75	0,75
62	M	354410065000.S	Štítk orientáčny nerezový na zvod 3	ks	1,000	0,80	0,80
63	M	354410065100.S	Štítk orientáčny nerezový na zvod 4	ks	1,000	0,75	0,75
64	M	354410065200.S	Štítk orientáčny nerezový na zvod 5	ks	1,000	0,70	0,70
65	K	210220102.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	68,000	2,20	149,60
66	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	60,000	1,50	90,00
67	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	8,000	2,00	16,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	56,000	2,30	128,80
69	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	56,000	0,70	39,20
70	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	56,000	1,30	72,80
71	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	7,60	15,20
72	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 10, AlMgSi 1m	ks	1,000	12,00	12,00
73	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15 AlMgSi 1,5m	ks	1,000	13,50	13,50
74	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	48,000	3,00	144,00
75	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	1,70	13,60
76	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	40,000	1,75	70,00
77	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	3,20	16,00
78	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	1,00	5,00
79	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	2,00	48,00
80	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	24,000	0,65	15,60
81	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	3,30	16,50
82	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,40	7,00
83	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	3,00	15,00
84	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,60	8,00
85	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	4,000	4,30	17,20
86	M	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	4,000	3,20	12,80
87	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	2,000	2,00	4,00
88	M	354410006000.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	2,000	0,65	1,30
89	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	40,000	14,50	580,00
90	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,000	22,00	440,00
91	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm ²	m	30,000	1,30	39,00
92	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	30,000	0,90	27,00
93	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm ²	m	12,000	1,55	18,60
94	M	341110012400.S	Vodič medený H07V-U 10 mm ²	m	12,000	1,70	20,40
95	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	2,50	300,00
96	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,800	7,00	117,60
97	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	25,000	15,50	387,50
98	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	25,000	0,40	10,00
99	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	3,500	7,00	24,50
100	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	440,000	0,85	374,00
101	M	341110000700.S 1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	345,000	0,75	258,75
102	M	341110000700.S 2	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	95,000	0,80	76,00
103	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	330,000	1,00	330,00
104	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	330,000	1,20	396,00
105	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	35,000	1,00	35,00
106	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	35,000	1,90	66,50
107	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	8,000	1,00	8,00
108	M	341610014300.S 5	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ² B2ca -s1d1a1 FE180/PS90	m	8,000	2,30	18,40

D OST

Ostatné

720,00

109	K	OST-001	Odborná prehľadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	275,00	275,00
110	K	OST-002	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kmpl	1,000	445,00	445,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-008 - TČ (tepelné čerpadlo)

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 850,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 850,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	15 850,00	23,00%	3 645,50

Cena s DPH	v EUR	19 495,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-008 - TČ (tepelné čerpadlo)

Miesto:

Dargov

Dátum:

13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **15 850,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 15 850,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 15 850,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **15 850,00**

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru
Objekt: 2025/007-008 - TČ (tepelné čerpadlo)
Miesto: Dargov Dátum: 13.02.2025
Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2 Projektant:
Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 850,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 850,00
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				15 850,00
2	M	7019 245	1 - MODULAČNÉ MONOBLOKOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA TYP HOVAL BELARIA FIT 26 3PH, VYKUROVACÍ VÝKON 14,3 kW, I= 28,5 A, U= 3x400/50, OBJEM EXPANZNEJ NÁDOBY 4,8 ltr., OBJ. Č. 7019 245	ks	1,000	15 850,00	15 850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-009 - Vykurovanie a rozvody

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 492,43
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				25 492,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	25 492,43	23,00%	5 863,26	
Cena s DPH		v EUR		31 355,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt: 2025/007-009 - Vykurovanie a rozvody

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

25 492,43

PSV - Práce a dodávky PSV

25 492,43

713 - Izolácie tepelné

554,55

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

14 167,14

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 455,99

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 399,32

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 860,85

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 478,08

783 - Nátery

576,50

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 492,43

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-009 - Vykurovanie a rozvody

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vlnné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 492,43

D PSV Práce a dodávky PSV

25 492,43

D 713 Izolácie tepelné

554,55

1	K	713311221.S	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami s Al fóliou pripevnenými, plôch tvarovaných, jednovrstvová	m2	1,000	11,60	11,60
2	M	283320004400	Izolačný pás ARMAFLEX ACa hr. 19 mm, š. 1 m, AZ FLEX	m2	1,000	37,00	37,00
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	29,000	3,70	107,30
4	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	29,000	2,20	63,80
5	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr. do 50 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	35,000	4,70	164,50
6	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	35,000	4,65	162,75
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,847	1,30	7,60

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

14 167,14

1	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 058,00	2 058,00
8	K	-	Komplex.skušky na tesnosť, dilatačné a funkčné, doregul.systému ÚK,zaučenie obsluhy investora	hod.	12,000	21,50	258,00
9	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	21,90	21,90
10	M	484650000100.S	Rozdeľovač a zberač modul 80 mm, max. prietok 5 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,180	302,00	356,36
11	M	484650038600.S	Pevný stojan modul 80 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	39,90	79,80
3	M	2082 224	1.1 - TLMIČ VIBRÁCIÍ DN32, 1 1/4", L= 300 mm, OBJ. Č. 2082 224	ks	1,000	149,00	149,00
4	M	2075 998	1.2 - PROTIMRAZOVÝ VENTIL FS108-32 G1 1/4"BS, OBJ. Č. 2075 998	ks	1,000	189,00	189,00
5	M	2077 581	1.3 - KÁBLOVÁ IZOLÁCIA WP.AF-WPP 145-40, DN32/40, DĹŽKA KÁBLA 10 m, OBJ. Č. 2077 581	ks	1,000	1 451,00	1 451,00
6	M	6061 178	1.4 - BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ SÚPRAVA BSW01-ZS3, OBJ. Č. 6061 178	ks	1,000	508,00	508,00
7	M	6037 057	+ REGULÁTOR TOPTRONIC TTE-PS, OBJ. Č. 6037 057	ks	1,000	393,00	393,00
8	M	6034 571	+ ROZŠIRUJÚCI MODUL TTE-HK, OBJ. Č. 6034 571	ks	1,000	467,00	467,00
9	M	CHLADIVO	Chladivo R32 do tepelného čerpadla	ks	1,000	176,00	176,00
10	K	HOVAL	Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky	ks	1,000	230,00	230,00
21	K	Pol21	Inštalčný, montážny a pomocný materiál	sada	1,000	168,00	168,00
22	K	Pol22	Doprava	sada	1,000	182,00	182,00
12	K	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	6,000	3,70	22,20
13	M	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, l xv 100x150 mm	ks	6,000	4,22	25,32
14	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 160-200 l	ks	1,000	88,90	88,90
15	M	7004 393	2 - ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY HOVAL COMBIVAL ESR 200, V= 200 ltr., F= 1,8 m2, OBJ. Č. 7004 393	ks	1,000	960,00	960,00
16	M	6025 024	9 - PRÍRUBOVÁ EL. VYKUROVACIA VLOŽKA EFHR PRE COMBIVAL ESR 200, P= 4 kW, U= 3x400 V, OBJ. Č. 6025 024	ks	1,000	439,80	439,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	732222045.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4	ks	1,000	115,00	115,00
18	M	GEBWELL	5 - DOSKOVÝ VÝMENNÍK TEPLA, TYP CB60-30H, TEPELNÝ VÝKON 14,3 kW, PRIETOCNÉ MNOŽSTVO 2460 l/h, PRIMÁRNY OKRUH 57/52°C, SEKUNDÁRNY OKRUH 55/50°C	ks	1,000	431,20	431,20
19	K	732230009.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 do 900 l	ks	1,000	145,00	145,00
20	M	7008 139	3 - AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK ENERGIE HOVAL ENERVAL 800, V= 800 litr., OBJ. Č. 7008 139	ks	1,000	1 482,00	1 482,00
21	K	732331016.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	12,90	12,90
22	M	484630006510	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, D 441 mm, v 487 mm, pripojenie R 3/4", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	125,00	125,00
23	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	3,000	7,00	21,00
24	M	97924245	MAGNA3 obehové čerpadlo 25-60 180 1x230V	ks	3,000	1 062,00	3 186,00
24	K	Pol24	Programovanie, nastavenie ochrán, zaškolenie obsluhy, cloud	sada	1,000	95,00	95,00
11	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	300,693	1,10	330,76

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 455,99

25	K	733111102.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	40,000	11,50	460,00
26	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	40,000	12,50	500,00
27	K	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	45,000	12,40	558,00
28	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	50,000	17,50	875,00
29	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	35,000	22,35	782,25
30	K	733121135.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	1,000	100,00	100,00
31	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	210,000	0,65	136,50
32	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	34,032	1,30	44,24

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 399,32

33	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	26,000	1,40	36,40
34	M	551210036400	Vypúšťací kohút typ IVR 104, 3/8"	ks	10,000	3,50	35,00
35	M	1251201	HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou matičou 1/2, PN 12,5	ks	16,000	6,30	100,80
36	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,000	3,50	105,00
37	M	1392300	HERZ Ventil do spialočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	12,000	12,50	150,00
38	M	1392301	HERZ Ventil do spialočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	3,000	12,30	36,90
39	M	1772365	HERZ Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	12,000	16,30	195,60
40	M	1772367	HERZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	3,000	14,00	42,00
41	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	2,90	23,20
42	M	1263001	HERZ Prívzdušňovaci a odvzdušňovaci ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso z kujanj mosadze, tesnenie EPDM	ks	8,000	6,88	55,04
43	K	734223030.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	6,60	6,60
44	M	1421734	HERZ Ventil STROMAX-GM DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventíľčkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	101,00	101,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	súb.	15,000	1,99	29,85
46	M	1923006	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalínovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	14,000	18,90	264,60
47	M	1920030	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalínovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 0 - 30 °C	ks	1,000	16,00	16,00
48	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	1,000	3,35	3,35
49	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	37,80	37,80
50	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	4,15	16,60
51	M	1220103	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, ponikované	ks	4,000	12,50	50,00
52	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	10,000	4,30	43,00
53	M	1220104	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, ponikované	ks	10,000	17,65	176,50
54	K	734242215.S	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1	ks	1,000	14,95	14,95
55	K	734242216.S	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4	ks	2,000	25,00	50,00
56	K	734252110.S	Montáž ventilu polstného rohového G 1/2	ks	1,000	4,00	4,00
57	M	27665	Prescor 1/2" x 1/2", 3 bar	ks	1,000	14,00	14,00
58	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,30	5,30
59	M	1266203	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm, PN25	ks	1,000	11,90	11,90
60	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	6,80	13,60
61	M	1266204	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm, PN25	ks	2,000	26,60	53,20
62	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	6,60	6,60
63	M	197222	ESB11601000 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN25, Rp 1", Kvs 6,3	ks	1,000	63,80	63,80
64	M	196615	ESB12101300 - Servopohon ARA661, 3-bodový, 230 VAC, 6Nm, 120s	ks	1,000	130,00	130,00
65	K	734412260.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 200 mm	ks	8,000	21,20	169,60
66	M	388320002700	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jmkou dĺžky 200 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A	ks	8,000	26,00	208,00
67	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	2,000	53,00	106,00
68	M	388430004400	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-400 kPa, IVAR.MA 63, UPEVNENÝ NA KONDEZNZAČNEJ ZAHNUTEJ SMYČKE STN 13 7531.1 A TLAKOMEROVOM SKUŠOBNOM KOHÚTE STN 13 7513.5	ks	2,000	8,50	17,00
69	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	24,503	0,25	6,13

D 735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 860,85				
70	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	12,20	12,20
71	M	K0011600600901 6011	Radlátor KORAD 11K 600x0600	ks	1,000	92,00	92,00
72	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	14,00	42,00
73	M	K0011600700901 6011	Radlátor KORAD 11K 600x0700	ks	3,000	105,00	315,00
74	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	14,00	42,00
75	M	K0021600900901 6011	Radlátor KORAD 21K 600x0900	ks	2,000	150,00	300,00
76	M	K0022600700901 6011	Radlátor KORAD 22K 600x0700	ks	1,000	160,00	160,00
77	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	14,00	56,00
78	M	K0021601100901 6011	Radlátor KORAD 21K 600x1100	ks	2,000	180,00	360,00
79	M	K0022601200901 6011	Radlátor KORAD 22K 600x1200	ks	2,000	220,00	440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	18,00	36,00
81	M	K00226014009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1400	ks	2,000	225,00	450,00
82	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	18,00	18,00
83	M	K00336012009016011	Radiátor KORAD 33K 600x1200	ks	1,000	358,00	358,00
84	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	13,80	13,80
85	M	are14	ARKADA K-A 600/1690	ks	1,000	123,00	123,00
86	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	28,564	1,50	42,85

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 478,08

87	K	-----	Montáž závesov HILTI + doprava	súb.	1,000	255,00	255,00
88	M	CP HILTI	Cenová ponuka pre závesy HILTI - 10 kg	kg	10,000	25,00	250,00
2	K	Pol2	Nosná Al konštrukcia FVP pre 12 panelov, typ strechy: falcovaný plech	ks	1,000	968,00	968,00
89	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,840	1,05	5,08

D 783 Nátery 576,50

90	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	64,000	2,20	140,80
91	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	146,000	2,95	430,70
92	K	783426360.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby blelej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	1,000	5,00	5,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-010 - FVZ Malý zdroj 6 kW

JKSO:

Miesto: Dargov

KS:

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 035,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 035,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	6 035,40	23,00%	1 388,14	
Cena s DPH		v EUR		7 423,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-010 - FVZ Malý zdroj 6 kW

Miesto:

Dargov

Dátum:

13.02.2025

Objednávateľ:

obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ:

Ing. Ján Sciranko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 035,40

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 035,40

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy komunitného centra kultúrneho charakteru

Objekt:

2025/007-010 - FVZ Malý zdroj 6 kW

Miesto: Dargov

Dátum: 13.02.2025

Objednávateľ: obec Dargov, Dubčekova ul. 1/2

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ: Ing. Ján Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 035,40

1	K	Pol1	Fotovoltaický panel LONGI 450 Wp, monokryštal (alebo podobný, až do 510 Wp)	ks	12,000	125,00	1 500,00
2	K	Pol3	Fotovoltaický kábel 6mm ²	m	100,000	2,10	210,00
3	K	Pol4	Spojky	ks	8,000	3,40	27,20
4	K	Pol5	Ochranná flexibilná trubka FXP- UV odolná, spojky, prechodky, príchytky	m	80,000	2,00	160,00
5	K	Pol6	Rozvádzač R-DC pre 2 DC stringy - osadený 2 ks odpájačmi, 2 ks prepäťové ochrany FLP-PV550 V/U DC	ks	1,000	650,00	650,00
6	K	Pol7	Rozvádzač R-FVZ s elektrovýzbrojou podľa PD - prepäťová ochrana AC FLP-12,5kA, 275V, istič 3F 20A/B, prúd.chránič 63A 30mA typ B	ks	1,000	805,00	805,00
7	K	Pol8	STOP tlačidlo	ks	1,000	41,00	41,00
8	K	Pol9	Stýkač KM01 3F/25A - doplniť do R-FVZ	ks	1,000	70,00	70,00
9	K	Pol10	Kábel GXKH-V 3x1,5 P90	m	30,000	2,20	66,00
10	K	Pol11	Úprava rozvádzača HR, doplnenie ističa FVZ 3F 25A/B	ks	1,000	36,50	36,50
11	K	Pol12	Úprava rozvádzača ER, doplnenie vývodového ističa 3F rovnakej amp. hodnoty ako hlavný istič, char. B	ks	1,000	35,00	35,00
12	K	Pol13	Pevný kábel N2XH-J 5x6	m	30,000	8,50	255,00
13	K	Pol14	Dátový kábel FTP, kat. 5E	m	40,000	2,60	104,00
14	K	Pol15	Uzemňovací kábel (zž) 16mm ²	m	40,000	3,90	156,00
15	K	Pol16	Podružná ochranná prípojnica	ks	1,000	17,30	17,30
16	K	Pol17	Striedač GOODWE GW6KT-DT 3- fázový, ON-GRID, AC 6kW	ks	1,000	1 001,00	1 001,00
17	K	Pol18	Goodwe kabeláž, spojky	ks	1,000	69,00	69,00
18	K	Pol19	Goodwe Smart meter 3-fázový	ks	1,000	319,00	319,00
19	K	Pol20	LAN/WIFI dongle	ks	1,000	33,40	33,40
20	K	Pol23	Revízia zariadenia FVZ, dokumentácia skutočného vyhotovenia, protokoly NO,ELM,FS,TO	ks	1,000	300,00	300,00
21	K	Pol25	Dokumentácia, žiadosti, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP	sada	1,000	180,00	180,00