Zmluva o dielo č. 22466/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZoD")

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ: Obec Dargov**
Sídlo: Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov, pošta Bačkov
Štatutárny zástupca: Ján KIŠ, starosta obce
IČO: 00 331 481
DIČ: 202 050 6455
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: Predfinancovanie: SK94 5600 0000 0042 3048 8011
Refundácia: SK54 5600 0000 0042 3048 0001
Telefón: +421 56 678 2820
Email: dargov.mb@centrum.sk
(ďalej len „objednávateľ") a

1.2 **Zhotoviteľ:**

Sídlo:	**PEhAES, a.s.** Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán:	Ing. Marián Boľanovský, Ing. Maroš Boľanovský
Zápis v registri:	OR OS Prešov, odd. Sa, vložka číslo 54/P
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:	Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva
technických:	Ing. Dávid Straka- výrobno-technický riaditeľ
IČO:	00155764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719
Banka:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón:	051/7734 760
e - mail:	pehaes@pehaes.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

II. PREAMBULA

2.1 Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela, a to uskutočnenie stavebných prác **„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov"**, ktoré sa vykonalo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. **32/2019** dňa 14.02.2019 pod označením **4078 - WYP**.

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov.**

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:

- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer.

3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. IV bod 4.1 tejto ZoD.

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. **do 5 mesiacov (21-22 týždňov) od odovzdania staveniska.**

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným a časovým plánom.

V. CENA ZA DIELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	154 432,30 EUR
DPH 20%	30 886,46 EUR
cena vrátane DPH	**185 318,76 EUR**

(Slovom: jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemnásť Eur 76 centov)

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.

5.8 Ak počas realizácie diela nastanú okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za cenu určenú nasledovne:

5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,

5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,

5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne preddavky.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.3 Zhotoviteľovi bude zadržaných 10% z faktúrovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácií. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.

6.4 Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

6.5 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.7 V prípade, že faktúra nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

6.8 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykoná dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vykonávania diela a riadne dokončené dielo je spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP").

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má vykonané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VIII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

7.4 U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na svoje náklady odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VIII. bod 7.7. tejto ZoD.

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom. Ak objednávateľ s návrhom nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh, ktorý musí byť odsúhlasený zmluvnými stranami.

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej je potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VIII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bod 8.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady na vlastné náklady.

7.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.

7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

7.14 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

7.16 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

ČLÁNOK VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto ZoD.

8.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.

8.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.5. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.

8.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.

8.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.9. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.12. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.

8.15. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri (3) pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.

8.17. Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

8.19. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

8.20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy objednávateľovi uviesť údaje o všetkých známych navrhovaných subdodávateľov, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky a predmety subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.21. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia zmluvy objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia.

8.22. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác naviac, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak v súlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého zástupca zhotoviteľa priebežne zapisuje všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré sú následne podkladom k fakturácii.

8.23. Počas vykonávania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody objednávateľ vychádza z ceny majetku v čase poškodenia.

8.24. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného

dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

8.25. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam v stavebnom denníku.

8.26. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na vykonanie diela, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

8.27. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ minimálne 1x mesačne. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou stavebného denníka. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.

ČLÁNOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať ako celok.

9.5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.

9.6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto skúšky opakovať v plnom rozsahu do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.

9.7. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi

9.8. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

9.9. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.10. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.11. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

9.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v termíne podľa bodu 9.7 tohto článku.

9.13. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne podľa bod 9.7 tohto článku. V zápise o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

9.14. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bod 9.15 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

9.15 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.

9.15.2 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.

9.15.3 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.

9.15.4 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).

9.15.5 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

ČLÁNOK XII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

12.1 Táto ZoD sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti do riadneho odovzdania diela bez vád objednávateľovi v súlade s článkom XI. tejto zmluvy.

12.2 ZoD je možné predčasne ukončiť na základe:

12.2.1 Vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán 12.2.2 Výpoveďou zo strany objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu

12.2.3 Odstúpením.

12.3 Objednávateľ môže kedykoľvek vypovedať túto ZoD aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

12.4 Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplné nemožným.

12.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD spolu s riadnym odôvodnením a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

12.7 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:

12.7.1. neodovzdanie zhotoveného diela v požadovanej kvalite a rozsahu v zmysle čl. III. bod 3.1.;

12.7.2. omeškanie s dokončením a odovzdaním diela viac ako 30 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;

12.7.3. opakované porušenie zmluvných podmienok v zmysle čl. VIII. bod 8.24 a bod 8.25, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa, 13.7.4 začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, 13.7.5 vstup zhotoviteľa do likvidácie.

XIII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

13.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

14.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

XV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN SÚVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

15.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

15.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednávateľ môže odstúpiť od ZoD ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

15.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a **nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky**, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku

16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

16.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

16.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.

16.8 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Dargove, dňa .....

Za objednávateľa: Obec Dargov

.....

Ján Kiš, starosta obce

V Ľuboticiach, dňa .....

Za zhotoviteľa: PEhAES, a.s.

.....

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 010
Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov**

JKSO:
Miesto: Dargov

KS:
Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ:
Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov
IČO: 00331481
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice
IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**154 432,30**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**154 432,30**	**30 886,46**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**185 318,76**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010

Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov**

Miesto: **Dargov** Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**154 432,30**	**185 318,76**
01	**Zateplenie obvodového plášťa vrátane bleskozvodu**	51 652,63	61 983,16
02	**Zateplenie stropov vrátane SDK podhľadu**	11 127,66	13 353,19
03	**Výmena výplňových konštrukcií**	18 811,32	22 573,58
04	**Bezbariérový vstup**	8 010,97	9 613,16
05	**Ústredné vykurovanie**	12 207,01	14 648,41
06	**Spätné získavanie tepla s rekuperáciou**	22 069,46	26 483,35
07	**Zdravotechnika**	5 322,55	6 387,06
08	**Osvetlenie**	15 673,80	18 808,56
09	**Napojenie technológie ÚK a VZT**	3 011,24	3 613,49
10	**Bleskozvod**	6 545,66	7 854,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa vrátane bleskozvodu

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **51 652,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	51 652,63	20,00%	10 330,53

Cena s DPH **v EUR** **61 983,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
01 - Zateplenie obvodového plášťa vrátane bleskozvodu

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**51 652,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	45 985,23
1 - Zemné práce	1 065,98
2 - Zakladanie	1 595,22
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	222,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 510,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 591,22
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 667,40
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	526,16
713 - Izolácie tepelné	1 955,25
762 - Konštrukcie tesárske	803,66
764 - Konštrukcie klampiarske	1 886,45
766 - Konštrukcie stolárske	495,88

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
01 - Zateplenie obvodového plášťa vrátane bleskozvodu

Miesto: Dargov
Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov
Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**51 652,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				45 985,23
	D	1	Zemné práce				1 065,98
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	40,863	2,03	82,95
2	K	1322111011	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - okapový chodník	m3	16,345	43,54	711,66
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,345	4,13	67,50
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	163,450	0,41	67,01
5	K	167101100	Prekladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,729	7,32	19,98
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,345	6,11	99,87
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,729	1,44	3,93
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,345	0,80	13,08
	D	2	Zakladanie				1 595,22
9	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	531,573	1,22	648,52
10	K	2715330012	Zasyp oklo objektu-okapovy chodník štrk okrasný	m3	16,345	57,92	946,70
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				222,30
11	K	312273119	Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400, resp. ekvivalent	m3	1,445	153,84	222,30
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				32 510,51
12	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) resp. ekvivalent	m2	82,971	1,87	155,16
13	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer), resp. ekvivalent	m2	4,000	1,61	6,44
14	K	612465143	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm, resp. ekvivalent	m2	4,000	12,00	48,00
15	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	4,000	5,60	22,40
16	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, resp. Alternatíva	m2	571,596	0,85	485,86
17	K	6224630251	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700- , resp. ekvivalent	m2	94,130	0,85	80,01
18	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná stredozrnná 1,5mm, resp. alternatíva	m2	489,980	12,97	6 355,04
19	K	622465121	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, farebné piesky, strednozrnná, resp. ekvivalent	m2	112,326	16,44	1 846,64
20	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	47,065	8,07	379,81
21	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) polyuretanovým tmelom okolo okien a dverí	m	194,790	2,52	490,87
22	K	624601151	Tmelenie škár tmelom PUR tmelom pod parapety	m	28,520	5,86	167,13
23	K	625251403	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm WEBER.THERM - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, resp. ekvivalent	m2	123,790	30,50	3 775,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	625251421	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm WEBER.THERM - riešenie pre sokel (XPS), resp. ekvivalent	m2	1,066	20,67	22,03
25	K	625252321	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna), natĺkacie kotvy, resp. alternatíva	m2	74,500	29,87	2 225,32
26	K	625252329	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna), natĺkacie kotvy A, resp. Alternatíva	m2	316,035	47,21	14 920,01
27	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna, resp. ekvivalent)	m2	56,205	23,19	1 303,39
28	K	641941111	Osadenie vetracích mreží	ks	5,000	5,71	28,55
29	*M*	*5533198800*	*vetracie mreže*	*ks*	*5,000*	*39,65*	*198,25*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 591,22
30	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	81,725	11,90	972,53
31	*M*	*5921745100*	*Obrubník betónový A 1/828*	*ks*	*82,542*	*5,42*	*447,38*
32	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	559,154	1,35	754,86
33	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	559,154	1,35	754,86
34	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	559,154	1,35	754,86
35	K	953946514	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 153 mm (hliníkový), resp. ekvivalent	m	85,750	3,93	337,00
36	K	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový), resp. alternatíva	m	267,885	1,52	407,19
37	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	166,270	3,03	503,80
38	K	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	33,020	2,23	73,63
39	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	457,073	3,38	1 544,91
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,328	10,83	1 086,55
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	100,328	0,41	41,13
42	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	100,328	7,84	786,57
43	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	100,328	0,88	88,29
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	100,328	20,31	2 037,66
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	12,96	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 667,40
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				526,16
46	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	65,380	0,68	44,46
47	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300, resp. ekvivalent*	*m2*	*75,187*	*1,44*	*108,27*
48	K	711470020	Delta Terraxx - vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady, resp. alternatíva	m2	31,890	11,71	373,43
	D	713	Izolácie tepelné				1 955,25
49	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením E1	m2	82,971	5,44	451,36
50	*M*	*FASROCK100*	*Fasrock hr.100mm Rockwool lamely,resp. ekvivalent*	*m2*	*84,630*	*17,60*	*1 489,49*
51	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,612	23,53	14,40
	D	762	Konštrukcie tesárske				803,66
52	K	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	52,320	5,48	286,71
53	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 hr.18 mm*	*m2*	*54,936*	*9,41*	*516,95*
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 886,45
54	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 405 mm k1,k2,k3,k4	m	28,520	12,55	357,93
55	K	764721113	Oplechovanie ríms poplastovaný plech rš 175 mm k10	m	4,150	13,54	56,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	7647211132	Oplechovanie strechy vstupu pri žľabe r.š.210 poplstovaný plech k6	m	1,640	17,60	28,86
57	K	764721114	Oplechovanie strechy vstupu r.š.220 mm poplastovaný plech k5	m	5,800	17,60	102,08
58	K	764721115	Okapový lem	m	90,000	12,93	1 163,70
59	K	7647211151	Oplechovanie ríms Poplastovaný plech rš 310 mm k/7	m	4,150	21,66	89,89
60	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,323	20,31	87,80
	D	766	Konštrukcie stolárske				495,88
61	K	766421821	Demontáž obloženia podhladu stien, palubnými doskami 0,01000t	m2	73,247	6,77	495,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

02 - Zateplenie stropov vrátane SDK podhľadu

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **11 127,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 127,66	20,00%	2 225,53

Cena s DPH v **EUR** **13 353,19**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
02 - Zateplenie stropov vrátane SDK podhľadu

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 127,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	11 127,66
712 - Izolácie striech	534,14
713 - Izolácie tepelné	6 865,13
762 - Konštrukcie tesárske	827,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 842,19
764 - Konštrukcie klampiarske	318,35
766 - Konštrukcie stolárske	390,01
783 - Dokončovacie práce - nátery	350,65

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
02 - Zateplenie stropov vrátane SDK podhľadu

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 127,66**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 127,66
	D	712	Izolácie striech				534,14
1	K	712290010	Zhotovenie parozábrany na povale	m2	389,880	0,68	265,12
2	M	2832990190	*FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2, resp. ekvivalent*	m2	448,362	0,60	269,02
	D	713	Izolácie tepelné				6 865,13
3	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	389,880	2,05	799,25
4	M	6313670560	*ISOVER Orstrop minerálna vlna hrúbka 150 mm, resp. ekvivalent*	m2	397,678	5,82	2 314,49
5	M	6313670566	*ISOVER Orstrop minerálna vlna hrúbka 200 mm, resp. ekvivalent*	m2	397,678	7,80	3 101,89
6	K	7131111113	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne po okrajoch strechy -podhľad za pomúrnicov	m2	47,250	4,72	223,02
7	M	63136705603	*ISOVER Orstrop kamenná vlna hrúbka 150 mm, resp. ekvivalent*	m2	48,195	5,82	280,49
8	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu S1 medzi krokvi	m2	6,930	4,89	33,89
9	M	6313670562	*ISOVER minerálna vlna hrúbka 160 mm, resp. ekvivalent*	m2	7,069	6,19	43,76
10	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,874	23,78	68,34
	D	762	Konštrukcie tesárske				827,19
11	K	762512235	OSB dosky pochôdzka	m2	6,510	1,99	12,95
12	M	6072624400	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	m2	7,031	9,52	66,94
13	K	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	6,930	11,12	77,06
14	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	12,300	9,79	120,42
15	K	7623321101	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 ozn. S1	m	14,900	9,88	147,21
16	M	6051590000	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=100-175cm 100x120,140mm*	m3	0,369	301,20	111,14
17	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou S1	m2	7,380	2,41	17,79
18	M	6051119000	*Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akosť A hr.24-32mm x B=60-160mm*	m3	0,184	301,20	55,42
19	K	762341202	Montáž latovania	m	23,400	2,05	47,97
20	M	6051506900	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	m3	0,087	301,20	26,20
21	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon 39	m	12,300	2,05	25,22
22	M	60515069001	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	m3	0,031	301,20	9,34
23	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,349	313,84	109,53
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 842,19
24	K	763133310	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	62,895	29,29	1 842,19
	D	764	Konštrukcie klampiarske				318,35
25	K	764171101	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30° S1parozábrana Contactfoil v.č., resp. ekvivalent	m2	7,823	23,27	182,04
26	K	764751142	Odpadné rúry Lindab zvodové koleno UTK D 100 mm, resp. ekvivalent	ks	3,000	18,37	55,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm k8, resp. ekvivalent	m	1,700	25,94	44,10
28	K	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	14,43	14,43
29	K	764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu S1	m2	8,118	2,12	17,21
30	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,123	44,35	5,46
	D	766	Konštrukcie stolárske				390,01
31	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru-výlez do pôjdného otvoru	ks	1,000	47,92	47,92
32	*M*	*6126113909450*	*Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené prírodná doska - Smart 60x120 cm, resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*342,09*	*342,09*
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				350,65
33	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB resp.ekvivalent	m2	22,623	2,67	60,40
34	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	22,623	12,83	290,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

03 - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **18 811,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 811,32	20,00%	3 762,26

Cena s DPH v **EUR** **22 573,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
03 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 811,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	380,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	380,91
PSV - Práce a dodávky PSV	18 430,41
766 - Konštrukcie stolárske	18 430,41

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
03 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 811,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				380,91
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				380,91
1	K	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	2,700	7,55	20,39
2	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	15,510	4,96	76,93
3	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	39,010	4,11	160,33
4	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,606	10,62	123,26
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 430,41
	D	766	Konštrukcie stolárske				18 430,41
5	K	766621007	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 1350 mm	ks	6,000	77,92	467,52
6	*M*	*6114107800*	*Plastové okno H/B 600/1350 mm jednokrídlové otváravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*6,000*	*140,66*	*843,96*
7	K	7666210071	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 1350 mm	ks	4,000	77,92	311,68
8	*M*	*6114100800*	*Plastové okno H/B 600/1350 mm otvaravé,izolačné trojsklo*	*ks*	*4,000*	*137,11*	*548,44*
9	K	766621008	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 2050mm	ks	2,000	104,37	208,74
10	*M*	*6114108000*	*Plastové okno H/B 600/2050 mm dvojkridlové otváravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*2,000*	*193,87*	*387,74*
11	K	766621021	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 900 mm x v. 600mm	ks	1,000	63,05	63,05
12	*M*	*6114110100*	*Plastové okno H/B 900/600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*1,000*	*127,05*	*127,05*
13	K	766621303	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 900mm x v. 1300 mm	ks	2,000	89,50	179,00
14	*M*	*6114114400*	*Plastové okno H/B 900/1300mm dvojkrídlové otváravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*2,000*	*233,89*	*467,78*
15	K	7666213031	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 900/1500 mm	ks	2,000	97,06	194,12
16	*M*	*6114116500*	*Plastové okno H/B 900/1500mm dvojkridlové otváravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*2,000*	*246,66*	*493,32*
17	K	766621305	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1300 mm x v. 2050mm	ks	4,000	135,78	543,12
18	*M*	*6114119000*	*Plastové okno H/B 1300/2050 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*4,000*	*352,00*	*1 408,00*
19	K	766621322	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1500 mm x v. 1200 mm	ks	1,000	112,64	112,64
20	*M*	*6114120100*	*Plastové okno H/B 1500/1200 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*1,000*	*281,97*	*281,97*
21	K	766621325	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1500 mm x v. 2100 mm	ks	9,000	146,64	1 319,76
22	*M*	*6114121000*	*Plastové okno H/B 1500/2100 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné, izolačné trojsklo*	*ks*	*9,000*	*407,26*	*3 665,34*
23	K	766641161	Montáž dverí hliníkových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	8,800	32,58	286,70
24	*M*	*5534130500*	*Dvere Al dvojkrídlové 1500/2900 s presklením izolačným trojsklom a so svetlíkom*	*ks*	*1,000*	*2 073,24*	*2 073,24*
25	K	7666411611	Montáž dverí hliníkovýh, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	15,600	32,58	508,25
26	*M*	*5534130300*	*Dvere Al jednokrídlové 1000/2900 s presklením izolačným trojsklom a so svetlíkom*	*ks*	*2,000*	*1 490,80*	*2 981,60*
27	K	7666411613	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnychza 1 m obvodu dverí	m	5,240	32,58	170,72
28	*M*	*5534130200*	*Dvere plastové jednokrídlové plné 800/1820*	*ks*	*1,000*	*748,43*	*748,43*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,575	24,28	38,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

04 - Bezbariérový vstup

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **8 010,97**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 010,97	20,00%	1 602,19

Cena s DPH v **EUR** **9 613,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
04 - Bezbariérový vstup

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 010,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 078,19
1 - Zemné práce	116,91
2 - Zakladanie	1 289,89
4 - Vodorovné konštrukcie	494,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	176,42
PSV - Práce a dodávky PSV	5 932,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 928,58
773 - Podlahy z liateho teraca	1 004,20

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
04 - Bezbariérový vstup

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 010,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 078,19
	D	1	Zemné práce				116,91
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,729	42,84	116,91
	D	2	Zakladanie				1 289,89
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,578	46,84	214,43
3	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	15,678	13,91	218,08
4	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,729	142,69	389,40
5	K	2743136111	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	1,224	142,69	174,65
6	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,232	19,98	244,40
7	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	12,232	4,00	48,93
	D	4	Vodorovné konštrukcie				494,97
8	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20,rampy	m3	2,567	143,25	367,72
9	K	4303213131	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,512	143,26	73,35
10	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,050	1 078,09	53,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				176,42
11	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,280	40,15	51,39
12	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc akéjkoľvek dĺžky, -0,14400t	m	9,200	13,59	125,03
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 932,78
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 928,58
13	K	767914810	Demontáž zábradlia schodiskového výšky do 1 m, -0,00900t	m	5,600	47,57	266,39
14	K	767162110	Montáž zábradlia rovného schodiskového výšky do 1 m, -0,00900t	m	16,400	81,23	1 332,17
15	*M*	*5539153200*	*Zábradlie z nerezových profilov*	*m*	*16,400*	*203,05*	*3 330,02*
	D	773	Podlahy z liateho teraca				1 004,20
16	K	773510011	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 5 mm	m2	24,390	15,19	370,48
17	*M*	*5834700550*	*kamenný koberec PRESSTONE 2-4mm, resp. ekvivalent*	*m2*	*24,390*	*25,67*	*626,09*
18	K	998773102	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,514	14,84	7,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

05 - Ústredné vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **12 207,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 207,01	20,00%	2 441,40

Cena s DPH **v EUR** **14 648,41**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
05 - Ústredné vykurovanie

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 207,01**
PSV - Práce a dodávky PSV	11 498,07
713 - Izolácie tepelné	325,14
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	58,09
731 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 369,82
732 - Ústredné kúrenie, strojovne, armatúry	667,85
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 073,07
734 - Armatúry	643,01
735 Vykurovacie tele - 735 Vykurovacie telesá	1 361,09
M - Práce a dodávky M	708,94
21-M Elektromontáže - 21-M Elektromontáže	708,94

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
05 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 207,01**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 498,07
	D	713	Izolácie tepelné				325,14
1	K	713482111	Montáž trubícz PE hr. Do 19 mm vnút. Priemer do 38, resp. ekvivalent	m	180,000	1,34	241,20
2	M	2837741520	*Tubolit DG hr. 9 mm, pre potrubie 16x2, resp. ekvivalent*	m	50,000	0,28	14,00
3	M	2837741521	*Tubolit DG hr. 13 mm, pre potrubie 20x2, resp. ekvivalent*	m	45,000	0,34	15,30
4	M	2837741522	*Tubolit DG hr. 19 mm, pre potrubie 26x2, resp. ekvivalent*	m	85,000	0,44	37,40
5	K	713482112	Montáž trubíc z PE hr. do 25 mm, vnútorný priemer do 70	m	6,000	1,48	8,88
6	M	2837741584	*Izolácia trubice 40x3,5, 25 mm, resp. ekvivalent*	ks	6,000	0,90	5,40
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6m	t	0,100	21,29	2,13
8	K	998713194	Izolácie tepelné príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,100	8,34	0,83
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				58,09
9	K	721221101	Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu	ks	2,000	19,36	38,72
10	M	5516292100	*Lievik so sifóno, a pridavná uzávierk, resp. ekvivalent*	ks	2,000	9,53	19,06
11	K	998721101	Presun hmôt pre nútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6m	t	0,010	14,52	0,15
12	K	998721194	Vnútorná kanalizácia príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,010	15,51	0,16
	D	731	Ústredné kúrenie, strojovne				3 369,82
13	M	jestvujúce	*Jestvujúci kotol a zásobník TV, typ Junkers CERAPUR COMFORT ZSBR 28-3A Zásobník TV-Junkers ST 120-2E-pod kotlom, 3cestný prepínací ventil pre TUV zabudovaný v kotl, resp. ekvivalent*		0,000	4 000,00	0,00
14	M	dokúpiť	*Dokúpiť komponenty rozšírujúce reguláciu kotla na riadenie 2 okruhov Ekvitermický regulátor Junkers CW400, resp. ekvivalent.*	ks	1,000	165,62	165,62
15	M	dokúpiť.1	*Modul pre ovládanie zmiešavacích čerpacích staníc MM100, resp. ekvivalent*	ks	2,000	155,92	311,84
16	K	732111406	Hydraullická výhybka - anuloid, montáž	ks	1,000	50,24	50,24
17	M	dokúpiť.2	*Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Herz-1,5 m3/hod, resp. ekvivalent*	ks	1,000	448,13	448,13
18	K	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	2,000	3,77	7,54
19	M	dokúpiť.3	*Čerpadlová stanica, herz PumpsFix Mix Dn 25, čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 4,0 m3/hod - pre vykurovani, resp. ekvivalent*	ks	2,000	535,64	1 071,28
20	K	732111406.1	združený rozdeľovač a zberač - montáž	ks	1,000	50,24	50,24
21	M	dokúpiť.4	*Rozdelovač zberač Herz, PumpFix Dn 25- 2 okruhový, resp. ekvivalent*	ks	1,000	218,11	218,11
22	M	7441586	*Regulátor pre vykurovanie - regulácia - snímač vonkajšej teploty Herz 1779301, priestorový termostat Herz 1779323, resp. ekvivalent*	ks	2,000	493,21	986,42
23	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umietnené vo výške do 6m	t	0,500	86,25	43,13
24	K	998731194	Kotolne príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,500	34,54	17,27
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne, armatúry				667,85
25	K	732331622	Montáž Expanzná nádoba s membranou pre vykurovanie	ks	1,000	2,82	2,82
26	M	4846732001r	*Expanzná nádoba pre vykurovací systém 25 litrov, resp. ekvivalent*	ks	1,000	44,22	44,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	1,000	2,41	2,41
28	M	4221102901	poistný ventil DN 20 s tlakomerom - poistná zostáva k expanznej nádobe, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,69	26,69
29	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1/2"	ks	10,000	0,60	6,00
30	M	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/2",resp. ekvivalent	ks	10,000	20,87	208,70
31	M	5517400251	Armatúry a príslušenstvo výpušťací kohútDN10,resp. ekvivalent	ks	7,000	8,26	57,82
32	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2"	ks	7,000	1,51	10,57
33	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4"	ks	7,000	3,08	21,56
34	M	5517400253	Guľový kohút s pákovým ovládačom Herz DN 32,resp. ekvivalent	ks	6,000	21,97	131,82
35	M	5517400345	Armatúry závitové - voda Filer závitový 5/4 ",resp. ekvivalent	ks	1,000	23,07	23,07
36	K	734209117.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G1"	ks	2,000	2,00	4,00
37	M	5517400253.1	Guľový kohút s pákovým ovládačom Herz DN 25,resp. ekvivalent	ks	2,000	15,07	30,14
38	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4"	ks	1,000	3,08	3,08
39	M	4221102900	Ventil spätný DN 32 mm,resp. ekvivalent	ks	1,000	71,77	71,77
40	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch do výšky do 6m	t	0,400	20,99	8,40
41	K	998734194	Armatúry príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,400	36,95	14,78
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 073,07
42	K	7248316	Rúrka Herz-HT - tyč 16x2 materiál + montáž,resp. ekvivalent	m	50,000	12,79	639,50
43	K	733161503	Rúrka Herz-HT - tyč 20x2 materiál + montáž, resp. ekvivalent	m	45,000	16,97	763,65
44	K	733161504	Rúrka Herz-HT - tyč 26x3 materiál + montáž, resp. ekvivalent	m	85,000	32,93	2 799,05
45	K	733161504.1	Rúrka Herz-HT - tyč 40x3,5 materiál + montáž, resp. ekvivalent	m	6,000	52,12	312,72
46	K	733161507 rez	Ostatný spojovací materiál - tvarovky-oprávnená rezerva. Táto položka predstavuje opravnenú rezervu (osttné tvarovky súzapočítané v cene potrubí)	kpl	1,000	397,75	397,75
47	M	RAD700	Kotviace spony Hilt, pre potrubie vedené po stene a po stropom, resp. ekvivalent	kpl	1,000	57,67	57,67
48	K	7333191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	180,000	0,27	48,60
49	K	7333191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	6,000	0,32	1,92
50	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch do výšky do 6m	t	1,300	29,04	37,75
51	K	998733194	Rozvody potrubia príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,300	11,12	14,46
	D	734	Armatúry				643,01
52	K	734209112	Montáž armatúr s 2 závitmi do G1/2	ks	16,000	1,51	24,16
53	M	9572844	(G3/4) 16x2 Prechodka na plastové trubky Herz G3/4 16x2 napojenie radiátorov, resp. ekvivalent	ks	16,000	3,54	56,64
54	K	734209112.1	Montáž armatúr s dvomi závitmi G1/2	ks	2,000	1,51	3,02
55	M	9572844.1	(G 1/2) 16x2 Prechodka na plastové trubky Herz G1/2 16x2 napojenie radiátorov, resp. ekvivalent	ks	2,000	4,06	8,12
56	K	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	9,000	1,51	13,59
57	M	4849211006r	Armatúry a príslušenstvo + termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom s automatickou protimrázovou poistkou (6-30 °C), resp. ekvivalent	ks	9,000	16,45	148,05
58	K	734209112.2	Montáž závitovej armatúr s dvomi závitmi G1/2	ks	18,000	1,51	27,18
59	M	4228461122	Armatúry a príslušenstvo + ventil k radiátoru Herz TS-90 (R 1/2/ G 3/4) DN 15, priamy bez prednastavenia, resp. ekvivalent	ks	2,000	27,51	55,02
60	M	4228461090	Armatúry a príslušenstvo + ventil k radiátoru Herz RL5 (R 1/2 / G 3/4) DN 15, priamo s prednastavením, resp. ekvivalent	ks	2,000	17,42	34,84
61	M	4228461122.1	Armatúry a príslušenstvo + ventil k radiátoru Herz TS-90 ä R 1/2 /G 3/4) DN 15, rohový bez prednastavenia, resp. ekvivalent	ks	7,000	23,57	164,99
62	M	4228461090.1	Armatúry a príslušenstvo + ventil k radiátoru Herz RL5 (R 1/2 G 3/4) DN 15 rohové s prednastavením, resp. ekvivalent	ks	7,000	14,77	103,39
63	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch do výšky do 6m	t	0,100	29,04	2,90
64	K	998733194	Rozvody potrubia príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,100	11,12	1,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	735 Vykurovacie	735 Vykurovacie telesá				1 361,09
65	K	735159523	Montáž vykurovacieho teelsá, dvjradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	7,000	11,39	79,73
66	*M*	*V101*	*Korad 21K 600/400 (Nedefinovaná) ,resp. ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*96,81*	*193,62*
67	*M*	*V103*	*Korad 22K 500/400 Nedefinovaná), resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*93,59*	*93,59*
68	*M*	*V104*	*Korad 22K 500/800 (Nedefinovaná), resp. ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*135,20*	*405,60*
69	*M*	*V105*	*Korad 22K 500/1200 (Nedefinovaná), resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*176,81*	*176,81*
70	K	735159523.1	Montáž vykurovacích telies 2,3 radových s odvdušnením do 2000 mm	ks	1,000	8,75	8,75
71	*M*	*V102*	*Korad 22K 400/1800 (Nedefinovana), resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*219,07*	*219,07*
72	K	735159523.2	Montáž vykurovacích telies rebríkové	ks	1,000	18,92	18,92
73	*M*	*V107*	*RD 1850/600 (RAL 9001), resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*93,31*	*93,31*
74	K	735158120	Vykurovaie telesá panelové tlaková skúškatelesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	9,000	4,27	38,43
75	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch do výšky do 6m	t	0,900	25,07	22,56
76	K	998735194	Vykurovacie telesa príplatok za presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,900	11,89	10,70
	D	M	Práce a dodávky M				708,94
	D	21-M Elektromor	21-M Elektromontáže				708,94
77	K	210	Uvedenie kotla do prevádzky vrátane regulácie,ožívenie MaR, zapojenie	hod	3,000	2,08	6,24
78	*M*	*4849100330*	*Snímač vonkajšej teploty - montáž*	*hod*	*1,000*	*39,78*	*39,78*
79	*M*	*B800*	*Kablovanie stropné a k termostatom, montáž a materiál*	*kpl*	*1,000*	*662,92*	*662,92*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

06 - Spätné získavanie tepla s rekuperáciou

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **22 069,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	22 069,46	20,00%	4 413,89

Cena s DPH v **EUR** **26 483,35**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
06 - Spätné získavanie tepla s rekuperáciou

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 069,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	595,08
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	595,08
M - Práce a dodávky M	21 474,38
Zariadenie č. 1 - Spätnézískavanie tepla s rekuperáciou - denné miestnosti	21 474,38

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
06 - Spätné získavanie tepla s rekuperáciou

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 069,46**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				595,08
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				595,08
1	K	721221101	Montáž odtokového lievika- odvod kondenzu pre VZT jednotky pod stropom	ks	4,000	9,70	38,80
2	M	5516292100	Lievik so sifónom a pridávna uzavierka protizápachová pre VZT, resp. ekvivalent	ks	4,000	32,32	129,28
3	M	5516292200	Čerpadielko kondenzátu dokúpiť - upresniť na stavbe pri realizácií	ks	2,000	177,78	355,56
4	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6,0 m	t	0,050	714,47	35,72
5	K	998721194	Vnútorná kanalizácia prípl. Za presun nad vymedz. Najväč. Dopr. vzd. Do 1000 m	t	0,050	714,47	35,72
	D	M	Práce a dodávky M				21 474,38
	D	Zariadenie č. 1	Spätnézískavanie tepla s rekuperáciou - denné miestnosti				21 474,38
6	K	240040001r1	Montáž VZT jednotky(zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	2,000	452,52	905,04
7	M	4290051005r1	VZT jednotka Atrea Duplex 570 EC5,RD5 CF-podstropné prevedenie. Regulácia CP Touch 1ks + čidlo vonk. Teploty ADS 100 (štandard vstavane) + vstavaný el. predhrievač 1,3 kW+ vstavaný el. dohriievač 0,5 kW+1x čidlo koncentrácie CO2 (ADS CO2-24)+ príslušenst	ks	1,000	4 119,74	4 119,74
8	M	4290051005r2	VZT jednotka Atrea Duplex 570 EC5,RD5 CF-podstropné prevedenie. Regulácia CP Touch 1ks + čidlo vonk. Teploty ADS 100 (štandard vstavane)+ vstavaný el. predhrievač 1,3 kW+ vstavaný el. dohriievač 0,5 kW+1x čidlo koncentrácie CO2 (ADS CO-24) + príslušenstv	ks	1,000	4 119,40	4 119,40
9	K	240071276	Montáž hranatých vyustiek do potrubia	ks	24,000	9,70	232,80
10	M	4297504665r	Prívodná výustka Imos Nova -A-1-2-300x100 - regulačná R1-UR-H povrchová úprava - upresní investor (hliníková), resp. alternatíva	ks	12,000	35,56	426,72
11	M	4297504665r.1	Odvodná výustka Imos Nova -A-1-2-300x100 - regulačná R1-UR-H povrchová úprava - upresní investor (hliníková), resp. alternatíva	ks	12,000	35,56	426,72
12	M	429750466r	Atypická pretlaková komora (vi´d detail výkres) pozinkovaná - box pre osadenie vustky, rozmer 300x100 (dole) na rozmer 300x150 (hore), výška 200 mm, Zhora otvor pre napojenie potrubia o priemere 100 mm, resp. ekvivalent	ks	24,000	68,69	1 648,56
13	K	240080031r	Kompletizácia a montáž potrubia	m	123,000	7,11	874,53
14	M	1000SON25	Predizolovanéakustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 100 mm, resp. ekvivalent	m	18,000	3,90	70,20
15	M	1000SON25.1	Predizolovanéakustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 125 mm, resp. ekvivalent	m	5,000	4,78	23,90
16	M	2000SON25	Predizolovanéakustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 160 mm, resp. ekvivalent	m	5,000	5,69	28,45
17	M	3000SON25	Predizolovanéakustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 200 mm,resp. ekvivalent	m	5,000	6,72	33,60
18	M	4000SON25	Predizolovanéakustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 250 mm, resp. ekvivalent	m	35,000	8,53	298,55
19	M	2000SON50	Predizolovanéakustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 50, priemer 250 mm, resp. ekvivalent	m	25,000	15,52	388,00
20	M	100000S250	Spiro potrubie priemer 250 mm, resp. ekvivalent	m	30,000	11,21	336,30
21	M	SH 250	Strešná hlavica d250 - nasávanie a prívod vzduchu, resp. ekvivalent	ks	4,000	51,72	206,88
22	M	Atrea 1	Samotiažné klapky priemer 250, resp. ekvivalent	ks	2,000	16,55	33,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	Atrea 2	Uzatváracia klapka so servopohonom na prívode nasávaného vzduchu do jednotky, Atrea KEL LF24 O 250, resp. ekvivalent	ks	2,000	291,84	583,68
24	M	Imos 2	Tlmič hluku Imos Systemair, typ-50mm, izolácia -O250-dlžka 1000 mm, resp. ekvivalent	ks	4,000	197,04	788,16
25	M	Tvarovka 1	Spiro Oblúk OL-15°, priemer O250, resp. ekvivalent	ks	4,000	18,15	72,60
26	M	Tvarovka 2	Spiro Oblúk OL-90°, priemer O250, resp. ekvivalent	ks	18,000	23,08	415,44
27	M	Tvarovka 3	Tkus O125-O100-O125, resp. ekvivalent	ks	4,000	13,03	52,12
28	M	Tvarovka 4	Tkus O160-O100-O160, resp. ekvivalent	ks	4,000	15,08	60,32
29	M	Tvarovka 5	Tkus O200-O100-O200, resp. ekvivalent	ks	4,000	15,36	61,44
30	M	Tvarovka 6	Tkus O250-O100-O250, resp. ekvivalent	ks	8,000	21,29	170,32
31	M	Tvarovka 7	Prechod O100/O125, resp. ekvivalent	ks	4,000	7,86	31,44
32	M	Tvarovka 8	Prechod O125/O160,resp. ekvivalent	ks	4,000	6,81	27,24
33	M	Tvarovka 9	Prechod O160/O200, resp. ekvivalent	ks	4,000	9,33	37,32
34	M	Tvarovka 10	Prechod O200/O250, resp. ekvivalent	ks	4,000	12,92	51,68
35	M	Tvarovky Suma	Ostatné tvárovky	ks	15,000	17,45	261,75
36	M	Hilti	Protipožiarna manžeta Hilti O250, resp. ekvivalent	ks	4,000	436,36	1 745,44
37	M	izo	Technická izolácia pre Spiro VZT potrubie hr. 50 mm	m2	20,000	37,82	756,40
38	K	240090740r	Závesný mechanizmus, závitové tyče, sťahovacie SK pásky, hliníková lepiaca páska a ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	ks	1,000	517,17	517,17
39	K	998735194	Montáž dátového káblovania	ks	1,000	45,25	45,25
40	M	SYKFY2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5 mm2	m	80,000	3,23	258,40
41	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	2,100	325,17	682,86
42	K	998435194	Priplatok za presun hmôt nad vymedz. Najväčšiu dopr. vzdialenosť do 1000 m	t	2,100	325,17	682,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

07 - Zdravotechnika

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **5 322,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 322,55	20,00%	1 064,51

Cena s DPH v **EUR** **6 387,06**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
07 - Zdravotechnika

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 322,55**
PSV - Práce a dodávky PSV	284,88
713 - Izolácie tepelné	284,88
D1 -	5 037,67
722 - Zdravotechnika	0,00
Vnútorný vodovod - Vnútorný vodovod	3 031,12
D2 - armatúry strojovne	963,48
Vnútro - splášky	229,39
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	0,00
Umývadlo pre dospelý - Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo	377,36
Drez + príslušenstvo - Drez + príslušenstvo bez kuchynských drezov	175,20
automatická práčka, - bez pripojenia	261,12

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
07 - Zdravotechnika

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 322,55**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				284,88
	D	713	Izolácie tepelné				284,88
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE hr. do 10 mm	m	82,000	1,24	101,68
2	M	2837741525	Izolácia trubice 16x2, 9 mm	m	4,000	0,26	1,04
3	M	2837741525.1	Izolácia trubice 20x2, 13 mm	m	75,000	0,32	24,00
4	M	2837741552	Izolácia trubice 26x3, 19 mm	m	3,000	0,41	1,23
5	K	713482112	Montáž trubíc z PE hr. do 25 mm	m	80,000	1,38	110,40
6	M	2837741584	Izolácia trubice 32x3, 25 mm	m	80,000	0,53	42,40
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	19,78	2,97
8	K	998713194	Izolácie tepelné príplatok za presun hmôt nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,150	7,75	1,16
	D	D1					5 037,67
	D	722	Zdravotechnika				0,00
	D	Vnútorný vodovo	Vnútorný vodovod				3 031,12
9	K	722171112	Potrubie plasthliníkove Herz, 16x2 (materiál + montáž), rep. ekvivalent	m	4,000	14,68	58,72
10	K	722171113	Potrubie plasthliníkove Herz, 20x2 (materiál + montáž), resp. ekvivalent	m	75,000	15,10	1 132,50
11	K	722171114	Potrubie plasthliníkove Herz, 26x3 (materiál + montáž), resp. ekvivalent	m	3,000	22,31	66,93
12	K	722171115	Potrubie plasthliníkove Herz, 32x3 (materiál + montáž), resp. ekvivalent	m	80,000	18,40	1 472,00
13	M	RAD700	Kotvíace spony Hilty pre potrubie vedené po stene a po stropom	ks	1,000	53,56	53,56
14	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	162,000	0,80	129,60
15	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	162,000	0,52	84,24
16	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,900	26,97	24,27
17	K	998733194	Rozvody potrubia príplatok za presun hmôt nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,900	10,33	9,30
	D	D2	armatúry strojovne				963,48
18	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 1"	ks	6,000	1,40	8,40
19	M	RAD601	Guľový ventil - uzatvárací DN25, 1", resp. ekvivalent	ks	6,000	10,52	63,12
20	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi do G1/2	ks	6,000	1,40	8,40
21	M	RAD602	Guľový ventil - uzatvárací DN15, resp. ekvivalent	ks	3,000	4,77	14,31
22	M	4221102901	Ventil spätný Herz, DN 15, resp. ekvivalent	ks	1,000	8,88	8,88
23	M	4221102901.1	Ventil spätný Herz, DN 20, resp. ekvivalent	ks	2,000	10,70	21,40
24	K	73420911x3	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G3/4"	ks	1,000	2,25	2,25
25	M	Herz TMV 2	Termostatický zmiešavací ventil pre teplú vodu - ochrana proti opareniu deti, typ Automat Herz TMV 2, nastaviť na teplotu 37°C (viď.schéma kotolne), resp. ekvivalent	ks	1,000	44,82	44,82
26	K	734209111	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G3/4"	ks	1,000	1,71	1,71
27	M	Herz BA	Prívod doplňania vykurovacej vody. Oddeľovač systémov ku zdroju. Kompletná zostáva typ Herz BA 1 0303 01-DN15, resp. ekvivalent	ks	1,000	278,28	278,28
28	K	732331622	Montáž Expanzná nádoba s membranou na teplú vodu	ks	1,000	5,09	5,09
29	M	4846732000r	Expanzná nádoba pre teplú vodu objem 18l, Airfix A 18, 10bar, pitná voda + poistný ventil Prescor 3/4" a manometer + odvzdušňovací ventil, resp. ekvivalent	ks	1,000	183,29	183,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	732421101	Montáž vodovodného obehového cirkulačného potrubia	ks	1,000	3,50	3,50
31	*M*	*G1*	*Cirkulačné čerpadlo pre cirkuláciu TV-ALPHA 20-40N, 150 mm, resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*303,88*	*303,88*
32	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	19,49	5,85
33	K	998734194	Armatúry príplatok za presun hmôt nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,300	34,32	10,30
	D	Vnútro	splášky				229,39
34	K	721171501	Potrubie plastové, kanalizačné d32- vnútro (materiál aj montáž)	m	35,000	4,06	142,10
35	K	721171302	Potrubie plastové, kanalizačné d40- vnútro (materiál aj montáž)	m	3,000	5,53	16,59
36	K	721171503	Potrubie plastové, kanalizačné d50- vnútro (materiál aj montáž)	m	6,000	9,99	59,94
37	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	19,49	3,90
38	K	998734194	Armatúry príplatok za presun hmôt nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,200	34,32	6,86
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				0,00
	D	Umývadlo pre do	Umývadlo pre dospelých + príslušenstvo				377,36
39	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	2,000	19,73	39,46
40	*M*	*6420110450*	*Sanitárna keramika umývadlo výrobca JIKA - dizajn výber pdľa investora, resp. ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*81,08*	*162,16*
41	K	725829600	Montáž baterií umývadlových do jedného otvoru	ks	2,000	6,11	12,22
42	*M*	*5514700110*	*Výtokové armatúry výber podľa investora- jednopáková batéria*	*ks*	*2,000*	*66,76*	*133,52*
43	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	ks	2,000	3,18	6,36
44	*M*	*5514100500*	*Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm*	*ks*	*4,000*	*3,96*	*15,84*
45	*M*	*5514100501*	*Pripojenie voda - pancierova hadička (pár)*	*par*	*2,000*	*3,90*	*7,80*
	D	Drez + prislušen:	Drez + príslušenstvo bez kuchynských drezov				175,20
46	K	725219401.1	Montáž drezu bez výtokovej armatúry z nerezu na skrutky do muriva	ks	1,000	19,70	19,70
47	*M*	*6420110450.1*	*Nerezový drez - štandard - dizajn, resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*48,02*	*48,02*
48	K	725829600.1	Montáž baterií umyvadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	6,11	6,11
49	*M*	*5514700110.1*	*Výtokové armatúry, výber podľa invetora- Drezová jednopáková batéria*	*ks*	*1,000*	*83,19*	*83,19*
50	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 + 2x nástenka	ks	2,000	3,18	6,36
51	*M*	*5514100500*	*Ventil rohový mosadzný G 1/2" - chróm*	*ks*	*2,000*	*3,96*	*7,92*
52	*M*	*5514100501.1*	*Pripojenie voda - pancierova hadička*	*par*	*1,000*	*3,90*	*3,90*
	D	automatická prác	bez pripojenia				261,12
53	K	725219401.2	Montáž sifónu	ks	3,000	8,09	24,27
54	*M*	*721274106*	*Zápachová uzávera pre kotol Odvod kondenzátu, HL 136N, d32/d40, resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*35,46*	*35,46*
55	*M*	*721274106.1*	*Zápachová uzávera pre autom. práčku. Odvod kondenzátu, HL 406, d40/d50, resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*100,54*	*100,54*
56	*M*	*721274106.2*	*Zápachová uzávera pre umyv. riadu. Odvod kondenzátu, HL 406, d40/d50, resp. ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*100,85*	*100,85*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

08 - Osvetlenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov		IČO:	00331481
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice		IČO:	00155764
		IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**15 673,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 673,80	20,00%	3 134,76
Cena s DPH		v **EUR**	**18 808,56**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
08 - Osvetlenie

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 673,80**
210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede	2 552,76
210 04 Vonkajšie ve - 210 04 Vonkajšie ve	556,50
210 10 Ukončenie vo - 210 10 Ukončenie vo	34,56
210 11 Spínacie, sp - 210 11 Spínacie, sp	532,63
210 12 Ústrojenstvo - 210 12 Ústrojenstvo	98,56
210 20 Svietidlá a - 210 20 Svietidlá a	11 898,79
210 8 Vodiče, šnú - 210 8 Vodiče, šnú	3 110,93
213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS	2 096,35

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
08 - Osvetlenie

Miesto: Dargov
Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov
Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 673,80

D 210 01 Rúrkc 210 01 Rúrkové vede — 2 552,76

1	K	92121001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	480,000	1,36	652,80
2	M	MAT345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	480,000	1,20	576,00
3	K	92121001-0021	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	90,000	1,24	111,60
4	M	MAT345 653I002	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ® 20, s hrdlom, svetlosivá	m	90,000	0,99	89,10
5	M	MAT345 659I027	Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082178 : CL 20, svetlosivá	kus	90,000	0,11	9,90
6	K	92121001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	50,000	2,82	141,00
7	M	MAT345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	m	50,000	0,87	43,50
8	K	92121001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	50,000	2,84	142,00
9	M	MAT345 710K070	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 H (šxv) biela	m	50,000	8,34	417,00
10	K	92121001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	26,000	1,52	39,52
11	M	MAT345 612K002	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	26,000	0,92	23,92
12	K	92121001-0321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	21,000	6,48	136,08
13	M	MAT345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	21,000	2,34	49,14
14	K	92121001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	6,000	12,99	77,94
15	M	MAT345 620D502	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP65 : 6457-11 (89x89x52,5) 6x predlis. otvor, 4x vývodka Pg13,5 (5x3/4mm2) plast, sivý	kus	6,000	7,21	43,26

D 210 04 Vonk: 210 04 Vonkajšie ve — 556,50

16	K	92121004-0751	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm, v priestore priľahlom k stropu	m	150,000	3,71	556,50

D 210 10 Ukon 210 10 Ukončenie vo — 34,56

17	K	92121010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	kus	12,000	0,95	11,40
18	K	92121010-0145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	kus	4,000	5,79	23,16

D 210 11 Spína 210 11 Spínacie, sp — 532,63

19	K	92121011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	6,000	5,08	30,48
20	M	MAT345 350A801	Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	6,000	5,19	31,14
21	K	92121011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	1,000	5,46	5,46
22	M	MAT345 363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	1,000	5,94	5,94
23	K	92121011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	14,000	2,45	34,30
24	M	MAT345 300I161	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámika, biely	kus	14,000	5,87	82,18
25	M	MAT345 531I001	Rámik 1-násobný , biely	kus	14,000	6,13	85,82
26	K	92121011-0043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	8,000	2,81	22,48
27	M	MAT345 313I161	Prepínač rad.5 , s krytom, bez rámika, biely	kus	8,000	6,18	49,44
28	M	MAT345 531I001	Rámik 1-násobný , biely	kus	8,000	6,13	49,04
29	K	92121011-0043D	Demontáž spínača	kus	27,000	2,81	75,87
30	K	92121011-0045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	2,81	11,24
31	M	MAT345 324I161	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely	kus	4,000	6,18	24,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	MAT345 531L001	Rámik 1-násobný , biely	kus	4,000	6,13	24,52
	D	210 12 Ústroj	210 12 Ústrojenstvo				98,56
33	K	92121012-0470	Montáž, modulový prúdový chránič 2-pól. do 25A	kus	1,000	12,35	12,35
34	M	MAT358 5521E32	Chránič prúdový s ističom 10A /C/ 30mA, 1 fáz	kus	1,000	43,85	43,85
35	K	92121012-0493P	Montáž prepäťovej ochrany	kus	1,000	8,83	8,83
36	M	MAT358 5605B28	Prepäťová ochrana B+C pre TN-C	kus	1,000	33,53	33,53
	D	210 20 Svieti	210 20 Svietidlá a				11 898,79
37	K	92121020-1045D	Demontáž svietidiel	kus	37,000	5,82	215,34
38	K	92121020-1045P	Montáž LED svietidiel	kus	82,000	5,82	477,24
39	M	MAT348 912103990	Svietidlo typ A	ks	11,000	28,43	312,73
40	M	MAT348 912103991	Svietidlo typ B	ks	18,000	30,79	554,22
41	M	MAT348 912103993	Svietidlo typ C	ks	2,000	30,86	61,72
42	M	MAT348 912103994	Svietidlo typ D	ks	1,000	71,12	71,12
43	M	MAT348 912103996	Svietidlo typ E	ks	5,000	61,58	307,90
44	M	MAT348 912103997	Svietidlo typ G	ks	33,000	128,68	4 246,44
45	M	MAT348 912104004	Svietidlo typ F	ks	4,000	74,10	296,40
46	M	MAT348 912104005	Svietidlo typ H	ks	8,000	18,55	148,40
	D	210 8 Vodiče,	210 8 Vodiče, šnú				3 110,93
47	K	92121080-0649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	40,000	1,50	60,00
48	M	MAT341 010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý	m	40,000	0,25	10,00
49	K	92121081-0041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	85,000	2,81	238,85
50	M	MAT341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	85,000	0,38	32,30
51	K	92121081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	68,000	4,02	273,36
52	M	MAT341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	68,000	0,49	33,32
53	K	92121081-0045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	530,000	4,02	2 130,60
54	M	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	530,000	0,49	259,70
55	K	92121081-0049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	m	20,000	2,97	59,40
56	M	MAT341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	m	20,000	0,67	13,40
	D	213 2 PPV a H	213 2 PPV a HZS				2 096,35
57	K	92121329-0010P	Odpojenie a zaistenie vypnutého stavu	hod	15,000	18,55	278,25
58	K	92121329-0015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	30,000	18,55	556,50
59	K	92121329-0040P	Dohľadanie existujúcej inštalácie a provizorne napojenia	hod	40,000	18,55	742,00
60	K	92121329-0090.4	Programovanie stmievania	hod	8,000	18,55	148,40
61	K	92121329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	9,28	371,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

09 - Napojenie technológie ÚK a VZT

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **3 011,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 011,24	20,00%	602,25

Cena s DPH v **EUR** **3 613,49**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
09 - Napojenie technológie ÚK a VZT

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 011,24**
210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede	562,00
210 04 Vonkajšie ve - 210 04 Vonkajšie ve	36,00
210 10 Ukončenie vo - 210 10 Ukončenie vo	45,53
210 11 Spínacie, sp - 210 11 Spínacie, sp	683,43
210 22 Vedenie uzem - 210 22 Vedenie uzemňovacie	1 624,78
210 8 Vodiče, šnú - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	1 252,85
213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS	233,79
M 46-202 Zemné práce - M 46-202 Zemné práce pri ext. montážach	59,50

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
09 - Napojenie technológie ÚK a VZT

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 011,24**
	D	210 01 Rúrkc	210 01 Rúrkové vede				562,00
1	K	92121001-0101	Montáž el-inšt rúrky (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic do š. 20 mm	m	30,000	2,73	81,90
2	M	MAT345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá LHD 20x20 biela	m	30,000	1,09	32,70
3	K	92121001-0102	Montáž el-inšt rúrky (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic nad š. 20 mmdo 40 mm	m	45,000	2,76	124,20
4	M	MAT345 653I002	Lišta el-inšt PVC hranatá LHD 40x40 biela	m	45,000	0,96	43,20
5	K	92121101-0006	Osadenie plastovej hmoždinky vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. Tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	100,000	2,40	240,00
6	M	MAT345 955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	100,000	0,40	40,00
	D	210 04 Vonka	210 04 Vonkajšie ve				36,00
7	K	92121004-0731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm,	m	10,000	3,60	36,00
	D	210 10 Ukoni	210 10 Ukončenie vo				45,53
8	K	92121010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	kus	19,000	0,92	17,48
9	K	92121010-0145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	kus	5,000	5,61	28,05
	D	210 11 Spína	210 11 Spínacie, sp				683,43
10	K	92121011-1021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustený IP40-44,x-násobna	kus	6,000	6,86	41,16
11	M	MAT345 420A221.1	Zásuvka 1-násobná, I44,nástenná, viečko, biela	kus	6,000	7,12	42,72
12	M	MAT357000264735	Doplnenie rozvádzača RH	kus	1,000	599,55	599,55
	D	210 22 Vedei	210 22 Vedenie uzemňovacie				1 624,78
13	K	92121022-0131	Montáž rozvodného drôtu	m	5,000	2,57	12,85
14	M	MAT354 9000005	Kruhový zvodový vodič(St-FT:5021162, typRD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom(78 mm2)	m	5,000	4,08	20,40
15	K	92121022-0302p	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	1,000	2,00	2,00
16	M	MAT354 9040058	Svorka krížová (St-FT:5021162, typ250, pre vodič D8-10	kus	1,000	3,32	3,32
17	K	92121022-0302p.1	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bemard)	kus	10,000	4,92	49,20
18	M	MAT354 9040A90	Svorka na potrubie (Bemard) pre Cu pás	kus	10,000	0,66	6,60
19	M	MAT354 9040A91	páska Cu uzemňovacia pre (Bemard)	kus	10,000	0,85	8,50
20	K	92121022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	5,42	5,42
21	M	MAT354 9090001	Priojnica potencionálneho vyrovnania 5015650:1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	29,85	29,85
	D	210 8 Vodiče,	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				1 252,85
22	K	92121080-0645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	55,000	0,79	43,45
23	M	MAT341 010M418	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 4 GNYE lano (RM)	m	55,000	0,72	39,60
24	K	92121080-0648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	40,000	1,28	51,20
25	M	MAT341 203M425	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lano (RM)	m	40,000	1,32	52,80
26	K	92121080-0649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	40,000	1,45	58,00
27	M	MAT341 203M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM)	m	40,000	4,92	196,80
28	K	92121081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	100,000	6,45	645,00
29	M	MAT341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	100,000	0,72	72,00
30	K	92121081-0055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	20,000	3,90	78,00
31	M	MAT341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	20,000	0,80	16,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	213 2 PPV a H 213 2 PPV a HZS					233,79
32	K	92121329-0026.1	Vyhľadanie uzemnenia	hod	5,000	17,99	89,95
33	K	92121329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	8,99	143,84
	D	M 46-202 Zen M 46-202 Zemné práce pri ext. montážach					59,50
34	K	46068-00022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30 cm	ks	1,000	59,50	59,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:

10 - Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:		IČO:	00331481
	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	00155764
	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	IČ DPH:	SK2020517719
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **6 545,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 545,66	20,00%	1 309,13

Cena s DPH v **EUR** **7 854,79**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Objekt:
10 - Bleskozvod

Miesto:	Dargov	Dátum:	19. 2. 2019
Objednávateľ:	Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 545,66**
M - Práce a dodávky M	6 545,66
21-M - Elektromontáže	6 545,66

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov

Objekt:
10 - Bleskozvod

Miesto: Dargov | Dátum: 19. 2. 2019

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 07661 Dargov | Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 545,66**
	D	M	Práce a dodávky M				6 545,66
	D	21-M	Elektromontáže				6 545,66
60	K	92121101-0010P	Montáž požiarnej kotvy	kus	60,000	0,59	35,40
61	M	MAT354 9041O96	Protipožiarna skrutkovacia kotva : 3498260 , typ MMS-MS 7,5x50	kus	60,000	0,90	54,00
62	K	92121022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	120,000	1,98	237,60
63	M	MAT354 9000O33	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm2)	m	120,000	3,64	436,80
64	K	92121022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	180,000	0,84	151,20
65	M	MAT354 9001O70	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	120,000	0,80	96,00
66	M	MAT354 9001O82	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	60,000	4,97	298,20
67	M	MAT354 9026O10	- podpera, držiak vedenia (PA) : 5207444, typ 177 20 M8, pre vodič D8-10, vnút. závit M8, výška 20mm, farba oceľ	kus	1,000	0,61	0,61
68	K	92121022-0131	Montáž zvodového drôtu	m	30,000	2,53	75,90
69	M	MAT354 9000O05	Kruhový zvodový vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláčťom (78mm2)	m	30,000	8,30	249,00
70	M	MAT354 9035O26	- držiak zvodovej tyče (nerez V2A) sada : 5403330, typ F-FIX-132, na hrebeňové škridle, pre tyče D16, dĺžky 1000mm	kus	30,000	50,39	1 511,70
71	K	92121022-0221	Montáž zvodovej tyče	kus	1,000	23,61	23,61
73	M	MAT354 9034O12	Tyč zvodová (Al) : 5401983, typ 101 VL2000, zúžená rúrová (D16-10x2000)mm	kus	1,000	18,00	18,00
72	M	MAT354 9034O31	Držiak ISO A -500	kus	3,000	5,90	17,70
73	M	MAT354 9035O29	- držiak zvodovej tyče D16 (Zn-VZ) : 5412609, typ 113 Z-16, s príložkou, vnút. závit M8, otvor D7mm, výška 20mm	kus	2,000	2,22	4,44
74	M	MAT354 9035O37	Pomocný zachytávač	kus	5,000	11,80	59,00
75	K	92121022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	234,000	1,97	460,98
76	M	MAT354 9040O20	Svorka Vario pre T, krížové a paralélne spoje (St-FT) : 5311500, typ 249 8-10 ST, pre vodič D8-10	kus	20,000	2,30	46,00
77	M	MAT354 9040O58	Svorka krížová (St-FT) : 5312906, typ 250, pre vodič D8-10	kus	7,000	3,18	22,26
78	M	MAT354 9040O84	Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10 FT, pre vodič D8-10. pripojovacia (10mm)	kus	120,000	5,55	666,00
79	M	MAT354 9040O92	Svorka žľabová (St-FT) : 5316308, typ 267, pre vodič D8-10 (15-25mm)	kus	7,000	5,24	36,68
80	M	MAT354 9041O00	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená	kus	1,000	3,84	3,84
81	M	MAT354 9041O05	Svorka pre pásovinu DIN 30x3,5	kus	12,000	1,84	22,08
82	M	MAT354 9041O87	Svorka prepojovacia : 5304270 , typ 5002 N-VA	kus	7,000	34,06	238,42
83	M	MAT354 9041O90	Svorka (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, pre vodič D8-10 (pripojovacia)	kus	60,000	0,51	30,60
84	K	92121022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	7,000	1,69	11,83
85	M	MAT354 9071A11	Číselný štítok : 3049345, typ 311 N-ALU 16	kus	7,000	2,63	18,41
86	K	92121022-0403	Montáž krabice,	kus	7,000	1,69	11,83
87	M	MAT354 9070K05	Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá	kus	7,000	7,83	54,81
88	K	92121022-0403P	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	7,000	1,69	11,83
89	M	MAT354 9070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	7,000	22,79	159,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	92121329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	8,85	177,00
91	K	94646020-0263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	120,000	7,41	889,20
92	K	94646056-0263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	120,000	3,46	415,20